

CARTA PROPOSTA

Jaguaribe-CE, 03 de setembro de 2019.



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE.
Comissão Permanente de Licitação.
REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 05.08.01/2019.

Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N°. 05.08.01/2019**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE (MAPP N° 4073), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO**, pelo preço global de **R\$ 408.030,19 (QUATROCENTOS E OITO MIL E TRINTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)**, com prazo de execução de **90 (noventa) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a) **SYOMARA ALVES BARBOZA**, portador (a) da carteira de identidade N°. **2909161-95** e **CPF N°. 817.428.603-97**, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil-CREA.13638-D



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/0001-93
CPF N°:817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora



PREFEITURA DE PEREIRO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE


LOCAL: SÍTIO CAETANO, RUA DOS CAVALCANTES, SÍTIO BAIÃO, RUA VILA NOVA, SÍTIO CHABOCÃO E SÍTIO CHAPADA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE


BDI: 27,16%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								16.522,05
1.1	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	3,00	3.831,20	1.040,55	4.871,75	14.615,25
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	124,96	33,94	158,90	1.906,80
2	PAVIMENTAÇÃO								385.751,51
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.693,76	0,06	0,02	0,08	535,50
2.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.932,25	40,78	11,08	51,86	307.646,49
2.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.175,74	17,05	4,63	21,68	47.170,04
2.4	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,67	554,49	150,60	705,09	472,41
2.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	76,16	26,74	7,26	34,00	2.589,44
2.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	76,16	282,28	76,67	358,95	27.337,63
3	LIMPEZA FINAL								5.756,63
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.693,76	0,68	0,18	0,86	5.756,63
								VALOR ORÇAMENTO:	320.866,51
								VALOR BDI TOTAL:	87.163,68
								VALOR TOTAL:	408.030,19

VALOR GLOBAL DE R\$ 408.030,19 (QUATROCENTOS E OITO MIL E TRINTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
JAGUARIBE, 03 DE SETEMBRO DE 2019


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil-CREA.13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF Nº: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexitohotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE





PREFEITURA DE PEREIRO-CE


OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
LOCAL: SÍTIO CAETANO, RUA DOS CAVALCANTE, SÍTIO BAIÃO, RUA VILA NOVA, SÍTIO CHABOCÃO E SÍTIO CHAPADA NO
MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE


BDI: 27,16%

ORÇAMENTO RESUMO			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.522,05	4,05
2	PAVIMENTAÇÃO	385.751,51	94,54
3	LIMPEZA FINAL	5.756,63	1,41
		VALOR ORÇAMENTO:	320.866,51
		VALOR BDI TOTAL:	87.163,68
		VALOR TOTAL:	408.030,19

VALOR GLOBAL DE R\$ 408.030,19 (QUATROCENTOS E OITO MIL E TRINTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

JAGUARIBE, 03 DE SETEMBRO DE 2019


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ-03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil-CREA 13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/0001-93
CPF Nº:817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE





PREFEITURA DE PEREIRO-CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
LOCAL: SÍTIO CAETANO, RUA DOS CAVALCANTES, SÍTIO BAIÃO, RUA VILA NOVA, SÍTIO CHABOCÃO E SÍTIO CHAPADA
NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

BDI: 27,16%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.522,05	40,00	30,00	30,00	100,00
			6.608,82	4.956,62	4.956,61	16.522,05
2	PAVIMENTAÇÃO	385.751,51	40,00	30,00	30,00	100,00
			154.300,61	115.725,45	115.725,45	385.751,51
3	LIMPEZA FINAL	5.756,63	100,00			100,00
			5.756,63			5.756,63
		408.030,19	166.666,06	120.682,07	120.682,06	408.030,19
			166.666,06	287.348,13	408.030,19	

VALOR GLOBAL DE R\$ 408.030,19 (QUATROCENTOS E OITO MIL E TRINTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

JAGUARIBE, 03 DE SETEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil-CREA. 13638-N

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF Nº: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraxito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE





PREFEITURA DE PEREIRO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

LOCAL: SÍTIO CAETANO, RUA DOS CAVALCANTES, SÍTIO BAIÃO, RUA VILA NOVA, SÍTIO CHABOÇÃO E SÍTIO CHAPADA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

BDI: 27,16%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
1.1. PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)						
					VALOR SEM ENCARGOS:	3.831,20
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	3.831,20
					VALOR BDI (27.16%):	1.040,55
					VALOR COM BDI:	4.871,75
1.2. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)						
MAO DE OBRA						
		MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,66340019	7,20	11,97
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,66340019	7,20	11,97
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,66340019	4,88	8,12
					TOTAL MAO DE OBRA:	32,06
MATERIAL						
		MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,09425934	15,42	1,45
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,09425934	16,72	1,58
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	0,83170010	21,28	17,70
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,55446673	75,42	41,82
					TOTAL MATERIAL:	62,55
SERVICO						
		SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00693083	270,03	1,87
					TOTAL SERVICO:	1,87
					VALOR SEM ENCARGOS:	96,48
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	28,48
					VALOR COM ENCARGOS:	124,96
					VALOR BDI (27.16%):	33,94
					VALOR COM BDI:	158,90
2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
EQUIPAMENTO						
		EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	38,66	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	185,84	0,05
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,05
MAO DE OBRA						
		MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	4,88	0,00
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,00
					VALOR SEM ENCARGOS:	0,05
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,01
					VALOR COM ENCARGOS:	0,06
					VALOR BDI (27.16%):	0,02
					VALOR COM BDI:	0,08
2.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO						
		EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	63,01	0,63
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,63
MAO DE OBRA						
		MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	7,20	1,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	4,88	1,95
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,03
MATERIAL						
		MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	43,70	6,56
I2527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	0,67	21,44



				TOTAL MATERIAL:		
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	277,16	5,54
						TOTAL SERVICOS: 5,54
						VALOR SEM ENCARGOS: 37,20
						VALOR ENCARGOS (87.01%): 3,58
						VALOR COM ENCARGOS: 40,78
						VALOR BDI (27.16%): 11,08
						VALOR COM BDI: 51,86

2.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	7,20	1,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	4,88	1,22
						TOTAL MAO DE OBRA: 2,30

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,85	2,85
						TOTAL MATERIAL: 2,85

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,74	0,44
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	12,94	0,19
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,49	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	216,56	7,36
						TOTAL SERVICOS: 8,12
						VALOR SEM ENCARGOS: 13,27
						VALOR ENCARGOS (87.01%): 3,78
						VALOR COM ENCARGOS: 17,05
						VALOR BDI (27.16%): 4,63
						VALOR COM BDI: 21,68

2.4. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	54,04	108,08
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	12,19	48,76
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	13,89	55,56
						TOTAL EQUIPAMENTO: 212,40

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	5,60	22,39
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	11,60	46,39
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	12,40	62,00
						TOTAL MAO DE OBRA: 130,78
						VALOR SEM ENCARGOS: 343,18
						VALOR ENCARGOS (87.01%): 211,31
						VALOR COM ENCARGOS: 554,49
						VALOR BDI (27.16%): 150,60
						VALOR COM BDI: 705,09

2.5. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	4,88	14,30
						TOTAL MAO DE OBRA: 14,30
						VALOR SEM ENCARGOS: 14,30
						VALOR ENCARGOS (87.01%): 12,44
						VALOR COM ENCARGOS: 26,74
						VALOR BDI (27.16%): 7,26
						VALOR COM BDI: 34,00

2.6. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	4,88	48,82
						TOTAL MAO DE OBRA: 48,82





CONSTRUTORA EXITO



MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	43,70	34,00
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	53,20	51,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,48	105,60
TOTAL MATERIAL:					190,98	
VALOR SEM ENCARGOS:					239,80	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					42,48	
VALOR COM ENCARGOS:					282,28	
VALOR BDI (27.16%):					76,67	
VALOR COM BDI:					358,95	
3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	4,88	0,37
TOTAL MAO DE OBRA:					0,37	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,37	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,31	
VALOR COM ENCARGOS:					0,68	
VALOR BDI (27.16%):					0,18	
VALOR COM BDI:					0,86	

JAGUARIBE, 03 DE SETEMBRO DE 2019


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil-CREA.13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF Nº: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora



PREFEITURA DE PEREIRO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

LOCAL: SÍTIO CAETANO, RUA DOS CAVALCANTES, SÍTIO BAIÃO, RUA VILA NOVA, SÍTIO CHABOCÃO E SÍTIO CHAPADA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

BDI: 27,16%

COMPOSIÇÃO DE BDI			
ITEM	DESCRIÇÃO	MIN	MAX
AC	ADM CENTRAL	3,00%	5,50%
S	SEGURO	0,80%	1,00%
G	GARANTIA	0,80%	1,00%
R	RISCO	0,97%	1,27%
DF	DESP. FINANCEIRAS	0,59%	1,39%
L	LUCRO	6,16%	8,96%
I	PIS-COFINS-ISSQN	1,85%	7,60%


ITEM	DESCRIÇÃO	% SUGERIDO
AC	ADM CENTRAL	5,30%
S	SEGURO	0,90%
G	GARANTIA	0,90%
R	RISCO	1,10%
DF	DESP. FINANCEIRAS	1,20%
L	LUCRO	8,00%
I	PIS-COFINS-ISSQN	7,00%
	BDI	27,16%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

JAGUARIBE, 03 DE SETEMBRO DE 2019



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ-03 147/269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil-CREA.13638-D



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/0001-93
CPF Nº:817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora



PREFEITURA DE PEREIRO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE


LOCAL: SÍTIO CAETANO, RUA DOS CAVALCANTES, SÍTIO BAIÃO, RUA VILA NOVA, SÍTIO CHABOCÃO E SÍTIO CHAPADA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

BDI: 27,16%

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900
	Horista = 87,01%		
	Mensalista = 49,68%		
	A + B + C + D		

JAGUARIBE, 03 DE SETEMBRO DE 2019


 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil-CREA.13638-D


 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF Nº: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora

CARTA PROPOSTA



Jaguaribe-CE, 03 de setembro de 2019.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE.
Comissão Permanente de Licitação.
REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 05.08.01/2019.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N°. 05.08.01/2019**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE (MAPP N° 4073), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO**, pelo preço global de **R\$ 408.030,19 (QUATROCENTOS E OITO MIL E TRINTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)**, com prazo de execução de **90 (noventa) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a) **SYOMARA ALVES BARBOZA**, portador (a) da carteira de identidade N°. **2909161-95** e CPF N°. **817.428.603-97**, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil-CREA.13638-D



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF N°: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora



PREFEITURA DE PEREIRO-CE


OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE


LOCAL: SÍTIO CAETANO, RUA DOS CAVALCANTES, SÍTIO BAIÃO, RUA VILA NOVA, SÍTIO CHABOÇÃO E SÍTIO CHAPADA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

BDI: 27,16%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								16.522,05
1.1	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	3,00	3.831,20	1.040,55	4.871,75	14.615,25
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	124,96	33,94	158,90	1.906,80
2	PAVIMENTAÇÃO								385.751,51
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.693,76	0,06	0,02	0,08	535,50
2.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.932,25	40,78	11,08	51,86	307.646,49
2.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.175,74	17,05	4,63	21,68	47.170,04
2.4	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,67	554,49	150,60	705,09	472,41
2.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	76,16	26,74	7,26	34,00	2.589,44
2.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	76,16	282,28	76,67	358,95	27.337,63
3	LIMPEZA FINAL								5.756,63
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.693,76	0,68	0,18	0,86	5.756,63
									VALOR ORÇAMENTO: 320.866,51
									VALOR BDI TOTAL: 87.163,68
									VALOR TOTAL: 408.030,19

VALOR GLOBAL DE R\$ 408.030,19 (QUATROCENTOS E OITO MIL E TRINTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
JAGUARIBE, 03 DE SETEMBRO DE 2019


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil-CREA 13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF Nº: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexit@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PREFEITURA DE PEREIRO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
LOCAL: SÍTIO CAETANO, RUA DOS CAVALCANTES, SÍTIO BAIÃO, RUA VILA NOVA, SÍTIO CHABOCÃO E SÍTIO CHAPADA NO
MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

BDI: 27,16%

ORÇAMENTO RESUMO				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		16.522,05	4,05
2	PAVIMENTAÇÃO		385.751,51	94,54
3	LIMPEZA FINAL		5.756,63	1,41
		VALOR ORÇAMENTO:	320.866,51	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	87.163,68	
		VALOR TOTAL:	408.030,19	

VALOR GLOBAL DE R\$ 408.030,19 (QUATROCENTOS E OITO MIL E TRINTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
JAGUARIBE, 03 DE SETEMBRO DE 2019

[Handwritten signature]
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCAO
Engenheiro Civil-CREA 13638-D

[Handwritten signature]
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF Nº: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexitohotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE





**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA DE PEREIRO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
LOCAL: SÍTIO CAETANO, RUA DOS CAVALCANTES, SÍTIO BAIÃO, RUA VILA NOVA, SÍTIO CHABOCÃO E SÍTIO CHAPADA
NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

BDI: 27,16%


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.522,05	40,00	30,00	30,00	100,00
			6.608,82	4.956,62	4.956,61	16.522,05
2	PAVIMENTAÇÃO	385.751,51	40,00	30,00	30,00	100,00
			154.300,61	115.725,45	115.725,45	385.751,51
3	LIMPEZA FINAL	5.756,63	100,00			100,00
			5.756,63			5.756,63
		408.030,19	166.666,06	120.682,07	120.682,06	408.030,19
			166.666,06	287.348,13	408.030,19	

VALOR GLOBAL DE R\$ 408.030,19 (QUATROCENTOS E OITO MIL E TRINTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

JAGUARIBE, 03 DE SETEMBRO DE 2019


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil-CREA 13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF Nº: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexitohotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE

PREFEITURA DE PEREIRO-CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
 LOCAL: SÍTIO CAETANO, RUA DOS CAVALCANTES, SÍTIO BAIÃO, RUA VILA NOVA, SÍTIO CHABOCÃO E SÍTIO CHAPADA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
 BDI: 27,16%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
1.1. PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)						
					VALOR SEM ENCARGOS:	3.831,20
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	3.831,20
					VALOR BDI (27.16%):	1.040,55
					VALOR COM BDI:	4.871,75
1.2. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,66340019	7,20	11,97
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,66340019	7,20	11,97
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,66340019	4,88	8,12
					TOTAL MAO DE OBRA:	32,06
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,09425934	15,42	1,45
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,09425934	16,72	1,58
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	0,83170010	21,28	17,70
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,55446673	75,42	41,82
					TOTAL MATERIAL:	62,55
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00693083	270,03	1,87
					TOTAL SERVICO:	1,87
					VALOR SEM ENCARGOS:	96,48
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	28,48
					VALOR COM ENCARGOS:	124,96
					VALOR BDI (27.16%):	33,94
					VALOR COM BDI:	158,90
2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	38,66	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	185,84	0,05
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,05
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	4,88	0,00
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,00
					VALOR SEM ENCARGOS:	0,05
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,01
					VALOR COM ENCARGOS:	0,06
					VALOR BDI (27.16%):	0,02
					VALOR COM BDI:	0,08
2.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	63,01	0,63
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,63
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	7,20	1,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	4,88	1,95
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,03
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	43,70	6,56
I2527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	0,67	21,44

				TOTAL MATERIAL:			
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	277,16	5,54	
						28,00	
						TOTAL SERVICOS:	5,54
						VALOR SEM ENCARGOS:	37,20
						VALOR ENCARGOS (87.01%):	3,58
						VALOR COM ENCARGOS:	40,78
						VALOR BDI (27.16%):	11,08
						VALOR COM BDI:	51,86

2.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	7,20	1,08	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	4,88	1,22	
						TOTAL MAO DE OBRA:	2,30
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,85	2,85	
						TOTAL MATERIAL:	2,85
SERVICOS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,74	0,44	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	12,94	0,19	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,49	0,13	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	216,56	7,36	
						TOTAL SERVICOS:	8,12
						VALOR SEM ENCARGOS:	13,27
						VALOR ENCARGOS (87.01%):	3,78
						VALOR COM ENCARGOS:	17,05
						VALOR BDI (27.16%):	4,63
						VALOR COM BDI:	21,68

2.4. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	54,04	108,08	
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	12,19	48,76	
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	13,89	55,56	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	212,40
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	5,60	22,39	
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	11,60	46,39	
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	12,40	62,00	
						TOTAL MAO DE OBRA:	130,78
						VALOR SEM ENCARGOS:	343,18
						VALOR ENCARGOS (87.01%):	211,31
						VALOR COM ENCARGOS:	554,49
						VALOR BDI (27.16%):	150,60
						VALOR COM BDI:	705,09

2.5. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	4,88	14,30	
						TOTAL MAO DE OBRA:	14,30
						VALOR SEM ENCARGOS:	14,30
						VALOR ENCARGOS (87.01%):	12,44
						VALOR COM ENCARGOS:	26,74
						VALOR BDI (27.16%):	7,26
						VALOR COM BDI:	34,00

2.6. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	4,88	48,82	
						TOTAL MAO DE OBRA:	48,82

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	34,00
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	51,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	105,60
TOTAL MATERIAL:					190,98
VALOR SEM ENCARGOS:					239,80
VALOR ENCARGOS (87.01%):					42,48
VALOR COM ENCARGOS:					282,28
VALOR BDI (27.16%):					76,67
VALOR COM BDI:					358,95


3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	0,37
TOTAL MAO DE OBRA:					0,37
VALOR SEM ENCARGOS:					0,37
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,31
VALOR COM ENCARGOS:					0,68
VALOR BDI (27.16%):					0,18
VALOR COM BDI:					0,86

JAGUARIBE, 03 DE SETEMBRO DE 2019



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil-CREA.13638-D



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF Nº: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

PREFEITURA DE PEREIRO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

LOCAL: SÍTIO CAETANO, RUA DOS CAVALCANTES, SÍTIO BAIÃO, RUA VILA NOVA, SÍTIO CHABOCÃO E SÍTIO CHAPADA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE


BDI: 27,16%

COMPOSIÇÃO DE BDI			
ITEM	DESCRIÇÃO	MIN	MAX
AC	ADM CENTRAL	3,00%	5,50%
S	SEGURO	0,80%	1,00%
G	GARANTIA	0,80%	1,00%
R	RISCO	0,97%	1,27%
DF	DESP. FINANCEIRAS	0,59%	1,39%
L	LUCRO	6,16%	8,96%
I	PIS-COFINS-ISSQN	1,85%	7,60%


ITEM	DESCRIÇÃO	% SUGERIDO
AC	ADM CENTRAL	5,30%
S	SEGURO	0,90%
G	GARANTIA	0,90%
R	RISCO	1,10%
DF	DESP. FINANCEIRAS	1,20%
L	LUCRO	8,00%
I	PIS-COFINS-ISSQN	7,00%
	BDI	27,16%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

JAGUARIBE, 03 DE SETEMBRO DE 2019



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil-CREA.13638-D



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF Nº: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

PREFEITURA DE PEREIRO-CE


OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

LOCAL: SÍTIO CAETANO, RUA DOS CAVALCANTES, SÍTIO BAIÃO, RUA VILA NOVA, SÍTIO CHABOCÃO E SÍTIO CHAPADA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE


BDI: 27,16%

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriatos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900
	Horista = 87,01%		
	Mensalista = 49,68%		
	A + B + C + D		

JAGUARIBE, 03 DE SETEMBRO DE 2019



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil-CREA. 13638-D



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF Nº: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora