



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo da Composição	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,046	13,56	0,62	
Insumo da Composição	00003899 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0	4,78	4,78	
Insumo da Composição	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0	1,62	1,62	
			M.O sem L.S. =>	3,67	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	3,67
			Valor do BDI =>	3,23		Valor com BDI =>	15,48	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total	
Composição	89856 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	11,94	11,94	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,16	13,56	2,16	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,16	17,28	2,76	
Insumo da Composição	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,046	13,56	0,62	
Insumo da Composição	00003899 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0	4,78	4,78	
Insumo da Composição	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0	1,62	1,62	
			M.O sem L.S. =>	3,45	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	3,45
			Valor do BDI =>	3,15		Valor com BDI =>	15,09	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 426
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

(Handwritten marks)



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	3,96	3,96	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	13,56	0,94	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,26	1,20	
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,015	32,16	0,48	
Insumo da Composição	00003897 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0	0,98	0,98	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0099	37,03	0,36	
			M.O sem L.S. =>	1,50	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	1,50
			Valor do BDI =>	1,04	Valor com BDI =>			5,00

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89813 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	4,31	4,31
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	13,56	0,40
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,26	0,51
Insumo da Composição	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,02	13,56	0,27
Insumo da Composição	00003875 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0	2,22	2,22

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 01/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

R



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo da Composição	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0	0,91	0,91	
			M.O sem L.S. =>	0,63	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,63
			Valor do BDI =>	1,13	Valor com BDI =>			5,44

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	5,86	5,86	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	13,56	1,08	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	17,26	1,38	
Insumo da Composição	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE	Material	UN	0,02	13,56	0,27	
Insumo da Composição	00003875 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0	2,22	2,22	
Insumo da Composição	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0	0,91	0,91	
			M.O sem L.S. =>	1,72	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	1,72
			Valor do BDI =>	1,54	Valor com BDI =>			7,40

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	89599 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	10,27	10,27
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	13,56	0,54

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 008

2

~~X~~



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,26	0,69	
Insumo da Composição	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,03	13,56	0,40	
Insumo da Composição	00020169 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0	7,16	7,16	
Insumo da Composição	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0	1,48	1,48	
			M.O sem L.S. =>	0,85	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,85
			Valor do BDI =>	2,71		Valor com BDI =>	12,98	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89547 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	11,18	11,18	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	13,56	0,94	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,26	1,20	
Insumo da Composição	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,03	13,56	0,40	
Insumo da Composição	00020169 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0	7,16	7,16	
Insumo da Composição	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0	1,48	1,48	
			M.O sem L.S. =>	1,50	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	1,50
			Valor do BDI =>	2,95		Valor com BDI =>	14,13	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 209
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

f
R



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89541 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	3,46	3,46	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,049	13,56	0,66	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,049	17,26	0,84	
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,011	32,16	0,35	
Insumo da Composição	00003903 SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0	1,27	1,27	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,017	1,13	0,01	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,009	37,03	0,33	
			M.O sem L.S. =>	1,04	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	1,04
			Valor do BDI =>	0,91	Valor com BDI =>			4,37

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	89431 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	4,17	4,17
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,071	13,56	0,96
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,071	17,26	1,22
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,011	32,16	0,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 430
 430

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo da Composição	00003903 SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0	1,27	1,27	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,036	1,13	0,04	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,009	37,03	0,33	
			M.O sem L.S. =>	1,52	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	1,52
			Valor do BDI =>	1,10		Valor com BDI =>	5,27	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89386 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	5,67	5,67	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,119	13,56	1,61	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,119	17,26	2,05	
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,011	32,16	0,35	
Insumo da Composição	00003903 SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0	1,27	1,27	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,06	1,13	0,06	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,009	37,03	0,33	
			M.O sem L.S. =>	2,56	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	2,56
			Valor do BDI =>	1,49		Valor com BDI =>	7,16	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 431
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

f *D*

X



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89558 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	5,54	5,54	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,059	13,56	0,80	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,059	17,26	1,01	
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,014	32,16	0,45	
Insumo da Composição	00003862 SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0	2,82	2,82	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02	1,13	0,02	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,012	37,03	0,44	
			M.O sem L.S. =>	1,26	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	1,26
			Valor do BDI =>	1,46	Valor com BDI =>			7,00

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	89575 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	6,90	6,90
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,072	13,56	0,97
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,072	17,26	1,24
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,022	32,16	0,70
Insumo da Composição	00003863 SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0	3,31	3,31

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 432
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,024	1,13	0,02
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,018	37,03	0,66
			M.O sem L.S. =>	1,55	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	1,55
			Valor do BDI =>	1,82	Valor com BDI =>		8,72

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	18,69	18,69
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,88	0,88
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,42	0,42
Composição Auxiliar	95341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,16	0,16
Insumo da Composição	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0	0,78	0,78
Insumo da Composição	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0	0,02	0,02
Insumo da Composição	00004755 SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra	H	1,0	13,92	13,92
Insumo da Composição	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	0,37	0,37

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 433
 16/02/2018

P
R

X



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo da Composição	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	2,16	2,16	
			M.O sem L.S. =>	14,08	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	14,08
			Valor do BDI =>	4,94	Valor com BDI =>			23,63

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5952 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1	18,63	18,63	
Composição Auxiliar	88298 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SÉDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	16,89	16,89	
Composição Auxiliar	95114 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0	1,42	1,42	
Composição Auxiliar	95115 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0	0,32	0,32	
			M.O sem L.S. =>	12,70	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	12,70
			Valor do BDI =>	4,92	Valor com BDI =>			23,55

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5795 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1	20,40	20,40
Composição Auxiliar	88298 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SÉDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	16,89	16,89
Composição Auxiliar	53883 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0	1,77	1,77
Composição Auxiliar	95114 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0	1,42	1,42

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 494
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	95115 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0	0,32	0,32	
			M.O sem L.S. =>	12,70	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	12,70
			Valor do BDI =>	5,39		Valor com BDI =>	25,79	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95114 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO, AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1	1,42	1,42	
Insumo da Composição	00041898 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento	UN	0,000064	22.241,13	1,42	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,37		Valor com BDI =>	1,79	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95115 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1	0,32	0,32	
Insumo da Composição	00041898 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento	UN	0,0000144	22.241,13	0,32	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,40	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 135
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

(Handwritten marks)



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53863 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1	1,77	1,77
Insumo da Composição	00041898 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento	UN	0,000080000 00000000000	22.241,13	1,77
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,46	Valor com BDI =>		2,23

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	16,27	16,27
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,86	0,86
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,42	0,42
Composição Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,10	0,10
Insumo da Composição	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0	0,78	0,78
Insumo da Composição	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0	0,02	0,02
Insumo da Composição	00025957 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	Mão de Obra	H	1,0	11,56	11,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 496
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

R *R*

X



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo da Composição	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	0,37	0,37
Insumo da Composição	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	2,16	2,16
			M.O sem L.S. =>	11,66	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. => 11,66
			Valor do BDI =>	4,30	Valor com BDI =>		20,57

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92509 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1	33,80	33,80
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,767	17,19	13,18
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,141	14,53	16,81
Composição Auxiliar	92267 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,577	29,15	16,81
Insumo da Composição	00040270 SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material	M	0,021	45,38	0,95
Insumo da Composição	00010749 SINAPI	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Material	MES	0,278	2,74	0,76
Insumo da Composição	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,69	0,06

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 437
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro

CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000

Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			M.O sem L.S. =>		11,30	L.S. => 0,00	M.O com L.S. => 11,30
			Valor do BDI =>		8,93	Valor com BDI =>	42,73

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92414 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1	88,83	88,83
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,478	17,19	25,40
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,271	14,53	3,93
Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,525	104,56	54,89
Insumo da Composição	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,019	14,62	0,27
Insumo da Composição	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *8* CM E EXTENSAO DE 2 M	Material	MES	0,393	6,00	2,35
Insumo da Composição	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Material	MES	0,785	1,50	1,17
Insumo da Composição	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,196	3,90	0,76
Insumo da Composição	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,69	0,06

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 434
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
			M.O sem L.S. =>	33,95	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	33,95
			Valor do BDI =>	23,48		Valor com BDI =>		112,31

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92451 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1	122,54	122,54	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,12	17,19	19,25	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,205	14,53	2,97	
Composição Auxiliar	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,621	73,41	45,58	
Composição Auxiliar	92272 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,816	28,32	51,42	
Insumo da Composição	00006193 SINAPI	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA	Material	M	0,474	5,38	2,55	
Insumo da Composição	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,049	14,62	0,71	
Insumo da Composição	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,69	0,06	
			M.O sem L.S. =>	33,59	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	33,59
			Valor do BDI =>	32,39		Valor com BDI =>		154,93

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 439
 Nº 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	14,97	14,97	
Composição Auxiliar	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,15	0,15	
Insumo da Composição	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0	0,78	0,78	
Insumo da Composição	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0	0,02	0,02	
Insumo da Composição	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra	H	1,0	11,49	11,49	
Insumo da Composição	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	0,37	0,37	
Insumo da Composição	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	2,16	2,16	
			M.O sem L.S. =>	11,64	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	11,64
			Valor do BDI =>	3,95	Valor com BDI =>			18,92

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Handwritten marks

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 010
 01/0
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Handwritten signature



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	16,34	16,34
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,86	0,86
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,08	0,08
Insumo da Composição	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0	0,78	0,78
Insumo da Composição	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0	0,02	0,02
Insumo da Composição	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0	12,07	12,07
Insumo da Composição	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	0,37	0,37
Insumo da Composição	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	2,16	2,16
			M.O sem L.S. =>		12,15	L.S. => 0,00	M.O com L.S. => 12,15
			Valor do BDI =>		4,32	Valor com BDI =>	20,66

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 01/11
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	21,22	21,22
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,86	0,86
Composição Auxiliar	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,15	0,15

2 9



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo da Composição	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0	0,78	0,78		
Insumo da Composição	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0	0,02	0,02		
Insumo da Composição	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,0	16,88	16,88		
Insumo da Composição	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	0,37	0,37		
Insumo da Composição	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	2,16	2,16		
				M.O sem L.S. =>	17,03	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	17,03
				Valor do BDI =>	5,61	Valor com BDI =>			26,83

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	16,97	16,97
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,88	0,88
Composição Auxiliar	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,16	0,16
Insumo da Composição	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0	0,78	0,78
Insumo da Composição	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0	0,02	0,02
Insumo da Composição	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO	Mão de Obra	H	1,0	12,62	12,62

COMISSÃO DE LICITACÃO
 Nº 1492
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo da Composição	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	0,37	0,37	
Insumo da Composição	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	2,16	2,16	
			M.O sem L.S. =>	12,78	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	12,78
			Valor do BDI =>	4,48	Valor com BDI =>			21,45

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88298 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	16,89	16,89	
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,86	0,86	
Composição Auxiliar	96381 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,08	0,08	
Insumo da Composição	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0	0,78	0,78	
Insumo da Composição	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0	0,02	0,02	
Insumo da Composição	00004257 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	Mão de Obra	H	1,0	12,82	12,82	
Insumo da Composição	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	0,37	0,37	
Insumo da Composição	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	2,16	2,16	
			M.O sem L.S. =>	12,70	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	12,70

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 443
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

f *9*

X



ESTADO DO CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro

CNPJ 07.570.518/0001-00 - Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000

Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Valor do BDI =>	4,46		Valor com BDI =>	21,35

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	18,98	18,98
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,86	0,86
Composição Auxiliar	95380 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,13	0,13
Insumo da Composição	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0	0,78	0,78
Insumo da Composição	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0	0,02	0,02
Insumo da Composição	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0	14,66	14,66
Insumo da Composição	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	0,37	0,37
Insumo da Composição	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	2,16	2,16
			M.O sem L.S. =>		14,79	L.S. => 0,00	M.O com L.S. => 14,79
			Valor do BDI =>	5,01		Valor com BDI =>	23,99

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	90455 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	3,97	3,97
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,023	13,58	0,31

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]



ESTADO DO CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro

CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000

Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,147	17,28	2,53	
Insumo da Composição	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,15	7,15	1,07	
Insumo da Composição	00000337 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,006	11,50	0,06	
		M.O sem L.S. =>		2,05	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	2,05
		Valor do BDI =>		1,04	Valor com BDI =>		5,01	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90454 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	2,94	2,94	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,016	13,56	0,21	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,101	17,28	1,74	
Insumo da Composição	00009837 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,15	6,29	0,94	
Insumo da Composição	00000337 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,005	11,50	0,05	
		M.O sem L.S. =>		1,41	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	1,41
		Valor do BDI =>		0,77	Valor com BDI =>		3,71	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90453 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	1,71	1,71
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01	13,56	0,13

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 No 445

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,066	17,26	1,13	
Insumo da Composição	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,15	2,71	0,40	
Insumo da Composição	00000337 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,005	11,50	0,05	
			M.O sem L.S. =>	0,91	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,91
			Valor do BDI =>	0,45	Valor com BDI =>			2,16

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	17,29	17,29	
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,86	0,86	
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,42	0,42	
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,21	0,21	
Insumo da Composição	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0	0,78	0,78	
Insumo da Composição	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0	0,02	0,02	
Insumo da Composição	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0	12,47	12,47	
Insumo da Composição	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	0,37	0,37	
Insumo da Composição	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	2,16	2,16	
			M.O sem L.S. =>	12,88	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	12,88

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 016/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			4,57			Valor com BDI =>	21,86

Item	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M ³ . AF_01/2018		m ²	1	1.475,38	1.475,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	22,8884	12,95	298,40
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015		CHI	0,4226	19,06	8,05
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	22,8884	17,29	395,74
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7356	14,53	10,68
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,313	20,71	6,48
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	4,7533	1,12	5,32
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI		CHI	13,0715	0,30	3,92
Composição Auxiliar	92783 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	28,9369	10,87	308,75

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 044
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.



ESTADO DO CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro

CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000

Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,678	16,43	60,42		
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2	278,14	333,76		
Insumo da Composição	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619	13,12	3,43		
Insumo da Composição	00004517 SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	Material	M	4,477	1,45	6,49		
Insumo da Composição	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0567	6,69	0,37		
Insumo da Composição	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	1,3112	27,13	35,57		
			M.O sem L.S. =>		695,42	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	695,42
			Valor do BDI =>		390,09	Valor com BDI =>			1.865,47

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 01/2018
 dh
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

R
 R

X



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pereiro
CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	17,22	17,22
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,86	0,86
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,42	0,42
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,14	0,14

COMISSÃO DE LICIT. Nº 409
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

9

X



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo da Composição	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0	0,78	0,78
Insumo da Composição	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0	0,02	0,02
Insumo da Composição	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	1,0	12,47	12,47
Insumo da Composição	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	0,37	0,37
Insumo da Composição	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	2,16	2,16
			M.O sem L.S. =>		12,61	L.S. => 0,00	M.O com L.S. = 12,61
			Valor do BDI =>		4,55	Valor com BDI =>	21,77

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 450
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Handwritten mark

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98671 SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	PISO - PISOS	m²	1	323,53	323,53

Handwritten mark

Handwritten mark



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,594	12,95	7,69	
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,188	18,69	22,20	
Insumo da Composição	00034356 SINAPI	REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO	Material	KG	0,14	2,86	0,40	
Insumo da Composição	00010841 SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	m²	1,16	241,50	280,14	
Insumo da Composição	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	Material	KG	8,82	1,52	13,10	
			M.O sem L.S. =>	21,67	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	21,67
			Valor do BDI =>	85,54	Valor com BDI =>		409,07	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98673 SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	PISO - PISOS	m²	1	120,84	120,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	12,95	1,68
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,261	17,29	4,51
Composição Auxiliar	95277 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,236	0,49	0,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 451
 COMISSÃO DE LICIT.

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
 Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	95276 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,025	2,09	0,05	
Insumo da Composição	00004792 SINAPI	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,11	101,40	112,55	
Insumo da Composição	00004791 SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	Material	KG	0,095	20,48	1,94	
			M.O sem L.S. =>	4,38	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	4,38
			Valor do BDI =>	31,95	Valor com BDI =>		152,79	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1	0,73	0,73	
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	0,58	0,58	
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0	0,15	0,15	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,19	Valor com BDI =>		0,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 452
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1	5,17	5,17	
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	0,58	0,58	
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	0,15	0,15	
Composição Auxiliar	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	0,73	0,73	
Composição Auxiliar	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	3,71	3,71	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,36	Valor com BDI =>			6,53

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1	0,58	0,58	
Insumo da Composição	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO	Equipamento	UN	0,0000533	11.043,88	0,58	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI =>			0,73

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 453
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Handwritten marks at the bottom left of the page.



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1	0,15	0,15
Insumo da Composição	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO	Equipamento	UN	0,000014	11.043,88	0,15
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>		0,18

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1	0,73	0,73
Insumo da Composição	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP	Equipamento	UN	0,000066700 00000000000	11.043,88	0,73
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	0,19	Valor com BDI =>		0,92

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 454
 Nº 454

Handwritten signature



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1	3,71	3,71	
Insumo da Composição	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	0,81	4,59	3,71	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,98	Valor com BDI =>		4,69	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1	250,56	250,56
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,362	12,95	56,48
Composição Auxiliar	91634 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,2999	117,29	35,17
Composição Auxiliar	91635 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,2252	26,90	32,95
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0905	16,70	18,21
Insumo da Composição	00038641 SINAPI	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM	Material	UN	1,0	107,75	107,75

COMISSÃO DE LICIT
 Nº 455
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

R

X



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			M.O sem L.S. =>		67,30	L.S. => 0,00	M.O com L.S. => 67,30
			Valor do BDI =>		66,24	Valor com BDI =>	316,80

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95277 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1	0,49	0,49
Composição Auxiliar	95272 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIÇÃO. AF_09/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	0,40	0,40
Composição Auxiliar	95273 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	0,09	0,09
			M.O sem L.S. =>		0,00	L.S. => 0,00	M.O com L.S. => 0,00
			Valor do BDI =>		0,12	Valor com BDI =>	0,61

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95276 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1	2,09	2,09
Composição Auxiliar	95272 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIÇÃO. AF_09/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	0,40	0,40

R

X

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 416
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	95273 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	0,09	0,09	
Composição Auxiliar	95274 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	0,31	0,31	
Composição Auxiliar	95275 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	1,29	1,29	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,55		Valor com BDI =>		2,64

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95272 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1	0,40	0,40	
Insumo da Composição	00013954 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,000064	6.348,57	0,40	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,10		Valor com BDI =>		0,50

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95273 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1	0,09	0,09

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 457
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
 Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE
 Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração
 BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário
 Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo da Composição	00013954 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000144	6.346,57	0,09
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>		0,11

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95274 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1	0,31	0,31
Insumo da Composição	00013954 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO	Equipamento	UN	0,000005	6.346,57	0,31
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>		0,39

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95275 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1	1,29	1,29
Insumo da Composição	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,54	0,51	1,29
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,34	Valor com BDI =>		1,83

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN	UN	1	384,07	384,07

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 458
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,773	12,95	10,01
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,546	16,43	25,40
Insumo da Composição	00010555 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0	220,47	220,47
Insumo da Composição	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8	0,05	0,99
Insumo da Composição	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0	42,40	127,20
			M.O sem L.S. =>		24,71	L.S. => 0,00	M.O com L.S. => 24,71
			Valor do BDI =>		101,54	Valor com BDI =>	485,61

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN	UN	1	400,83	400,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,839	12,95	10,86
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,678	16,43	27,56
Insumo da Composição	00010556 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0	234,22	234,22
Insumo da Composição	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8	0,05	0,99
Insumo da Composição	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0	42,40	127,20
			M.O sem L.S. =>		26,82	L.S. => 0,00	M.O com L.S. => 26,82
			Valor do BDI =>		105,97	Valor com BDI =>	506,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 459
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

9 9



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91299 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	UN	1	852,41	852,41		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,073	12,95	13,89		
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,145	16,43	35,24		
Insumo da Composição	00004998 SINAPI	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	Material	m²	1,68	401,84	675,09		
Insumo da Composição	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8	0,05	0,99		
Insumo da Composição	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0	42,40	127,20		
			M.O sem L.S. =>		34,29	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	34,29
			Valor do BDI =>		225,37	Valor com BDI =>			1.077,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 400
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4427 SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	ESQUADRIAS DE	UN	1	221,23	221,23
Insumo da Composição	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,55	10,47	26,89

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo da Composição	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,55	13,46	34,32	
Insumo da Composição	11154 SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	Material	UN	1,0	52,50	52,50	
Insumo da Composição	11027 SEINFRA	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	Material	UN	3,0	9,24	27,72	
Insumo da Composição	18273 SEINFRA	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	Material	UN	1,0	80,00	80,00	
			M.O sem L.S. =>	61,01	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	61,01
			Valor do BDI =>	58,49	Valor com BDI =>			279,72

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	2,79	2,79	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,023	13,56	311,48	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,144	17,26	2,48	
			M.O sem L.S. =>	2,02	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	2,02
			Valor do BDI =>	0,73	Valor com BDI =>			3,52

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 1961
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1	4,22	4,22

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,034	13,62	0,46	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,216	17,45	3,76	
			M.O sem L.S. =>	3,07	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	3,07
			Valor do BDI =>	1,11		Valor com BDI =>	5,33	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1	8,68	8,68	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	13,56	0,94	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,449	17,26	7,74	
			M.O sem L.S. =>	6,29	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	6,29
			Valor do BDI =>	2,29		Valor com BDI =>	10,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 462
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	91222 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1	9,36	9,36
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,076	13,56	1,03

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,483	17,26	8,33
			M.O sem L.S. =>	6,78	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	6,78
			Valor do BDI =>	2,47	Valor com BDI =>		11,83

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	C2123 SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E	m²	1	13,84	13,84
Insumo da Composição	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0061	46,00	0,28
Insumo da Composição	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	1,22	0,74	0,90
Insumo da Composição	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5	13,46	6,73
Insumo da Composição	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,65	9,13	5,93
			M.O sem L.S. =>	12,66	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	12,66
			Valor do BDI =>	3,65	Valor com BDI =>		17,49

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	89557 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	18,06	18,06
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,095	13,58	1,28

Handwritten marks

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 463
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Handwritten signature



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,095	17,26	1,83	
Insumo da Composição	00020046 SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0	10,91	10,91	
Insumo da Composição	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE	Material	UN	0,046	13,56	0,62	
Insumo da Composição	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0	1,62	1,62	
			M.O sem L.S. =>	2,05	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	2,05
			Valor do BDI =>	4,24	Valor com BDI =>			20,30

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total	
Composição	97600 SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1	234,78	234,78	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1735	13,62	2,36	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4165	17,45	7,26	
Insumo da Composição	00013390 SINAPI	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	Material	UN	1,0	86,69	86,69	
Insumo da Composição	00039374 SINAPI	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	Material	UN	1,0	118,30	118,30	
Insumo da Composição	00012214 SINAPI	LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)	Material	UN	1,0	20,17	20,17	
			M.O sem L.S. =>	6,90	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	6,90
			Valor do BDI =>	62,07	Valor com BDI =>			296,85

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 464
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten marks]



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1	38,36	38,36	
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	21,22	21,22	
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0	13,64	13,64	
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	3,50	3,50	
			M.O sem L.S. =>	17,03	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	17,03
			Valor do BDI =>	10,14	Valor com BDI =>			48,50

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1	99,25	99,25
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	21,22	21,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 465
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Handwritten marks

Handwritten signature



ESTADO DO CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro

CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000

Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	17,05	17,05	
Composição Auxiliar	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	43,84	43,84	
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0	13,64	13,64	
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0	3,50	3,50	
			M.O sem L.S. =>	17,03	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	17,03
			Valor do BDI =>	26,24		Valor com BDI =>	125,49	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total	
Composição	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1	13,64	13,64	
Insumo da Composição	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,000056	243.597,54	13,64	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,60		Valor com BDI =>	17,24	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Nº 466

9

2

Handwritten signature



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1	3,50	3,50	
Insumo da Composição	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000144	243.597,54	3,50	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,92		Valor com BDI =>	4,42	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total	
Composição	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	17,05	17,05	
Insumo da Composição	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,000070000 00000000000	243.597,54	17,05	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	4,50		Valor com BDI =>	21,55	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 467
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

2 9

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro

CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000

Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	43,84	43,84	
Insumo da Composição	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	12,35	3,55	43,84	
			M.O sem	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com	0,00
			Valor do BDI	11,59	Valor com BDI =>			55,43

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total	
Composição	87286 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1	57,77	57,77	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42	12,60	5,43	
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8	19,68	15,72	
Insumo da Composição	00000538 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,06	31,09	32,88	
Insumo da Composição	00034357 SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	Material	KG	0,42	3,18	1,33	
Insumo da Composição	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,86	0,59	2,43	
			M.O sem	15,54	L.S. =>	0,00	M.O com	15,54
			L.S. =>				L.S. =>	
			Valor do BDI	15,27	Valor com BDI =>			73,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 468

9 9

X



Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
 Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE
 Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração
 BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87264 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1	55,89	55,89	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	12,95	4,92	
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,72	19,88	14,15	
Insumo da Composição	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,06	31,00	32,86	
Insumo da Composição	00034357 SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	Material	KG	0,42	3,18	1,33	
Insumo da Composição	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,86	0,50	2,43	
			M.O sem L.S. =>	13,99	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	13,99
			Valor do BDI =>	14,72	Valor com BDI =>			70,41

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1	19,08	19,08
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	18,98	18,98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 469
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten signatures]



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
 Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	0,07	0,07	
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0	0,01	0,01	
			M.O sem L.S. =>	14,79	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	14,79
			Valor do BDI =>	5,03	Valor com BDI =>		24,09	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1	20,71	20,71	
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	18,98	18,98	
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	0,07	0,07	
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0	0,01	0,01	
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0	0,04	0,04	
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	1,81	1,81	
			M.O sem L.S. =>	14,79	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	14,79
			Valor do BDI =>	5,47	Valor com BDI =>		26,18	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 090
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1	0,07	0,07	
Insumo da Composição	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,000072	994,02	0,07	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01		Valor com BDI =>	0,08	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total	
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1	0,01	0,01	
Insumo da Composição	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000144	994,02	0,01	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,01	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1	0,04	0,04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 011/2018
 Nº 491
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo da Composição	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,00005	994,02	0,04
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>		0,05

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1	1,61	1,61
Insumo da Composição	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	3,17	0,51	1,61
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,42	Valor com BDI =>		2,03

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1	12,95	12,95
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,86	0,86
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,42	0,42
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,14	0,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 492

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo da Composição	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0	0,78	0,78
Insumo da Composição	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0	8,20	8,20
Insumo da Composição	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0	0,02	0,02
Insumo da Composição	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	0,37	0,37
Insumo da Composição	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	2,16	2,16
			M.O sem L.S. =>		8,34	L.S. => 0,00	M.O com L.S. => 8,34
			Valor do BDI =>		3,42	Valor com BDI =>	16,37

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86881 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	91,83	91,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	12,95	1,16
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	17,28	4,68
Insumo da Composição	00006136 SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0	85,90	85,90
Insumo da Composição	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,05	2,25	0,11
			M.O sem L.S. =>		4,16	L.S. => 0,00	M.O com L.S. => 4,16
			Valor do BDI =>		24,27	Valor com BDI =>	116,10

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 023
 473
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
 Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE
 Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração
 BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário
 Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	18,20	18,20		
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,86	0,86		
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,42	0,42		
Composição Auxiliar	95379 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,12	0,12		
Insumo da Composição	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0	0,78	0,78		
Insumo da Composição	00006160 SINAPI	SOLDADOR	Mão de Obra	H	1,0	13,47	13,47		
Insumo da Composição	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0	0,02	0,02		
Insumo da Composição	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	0,37	0,37		
Insumo da Composição	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	2,16	2,16		
			M.O sem L.S. =>		13,59	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	13,59
			Valor do BDI =>		4,81	Valor com BDI =>			23,01

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 01/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 19/04

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	C4262 SEINFRA	SUBESTAÇÃO TIPO PEDESTAL DE 150 KVA/13.800-380/220 V, ENTRADA SUBTERRÂNEA, COM FUSÍVEL PRIMÁRIO BAIONETA, FORNECIDA COM PROTEÇÃO, SECCIONAMENTO GERAL E MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO	SUBESTAÇÃO DO TIPO PEDESTAL - CLASSE 15 KV	UN	1	49.380,12	49.380,12
Insumo da Composição	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	510,0	10,47	5.339,70

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário
 Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo da Composição	11088 SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	Mão de Obra	H	510,0	13,46	6.864,60
Insumo da Composição	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	510,0	13,46	6.864,60
Insumo da Composição	18137 SEINFRA	MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TIPO PEDESTAL DE 150 KVA/13.800-380/220 V, ENTRADA	Material	UN	1,0	30.311,22	30.311,22
			M.O sem L.S. =>		19.068,90	M.O com L.S. =>	19.068,90
			Valor do BDI =>		13.056,10	Valor com BDI =>	62.436,22

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1	6,93	6,93
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,124	17,45	2,16
Insumo da Composição	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0	1,83	1,83
Insumo da Composição	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0	3,14	3,14
			M.O sem L.S. =>		1,59	M.O com L.S. =>	1,59
			Valor do BDI =>		1,83	Valor com BDI =>	8,76

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 075
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

9.

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	21,10	21,10	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,16	13,56	2,18	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,16	17,26	2,78	
Insumo da Composição	00007091 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0	11,70	11,70	
Insumo da Composição	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE	Material	UN	0,092	13,56	1,24	
Insumo da Composição	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0	1,62	3,24	
			M.O sem L.S. =>	3,45	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	3,45
			Valor do BDI =>	5,57	Valor com BDI =>			26,67

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89796 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	26,34	26,34
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	13,56	4,47
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	17,26	5,69
Insumo da Composição	00007091 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0	11,70	11,70

Handwritten marks: a stylized 'R' and a small 'a'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 476
Handwritten signature



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo da Composição	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE	Material	UN	0,092	13,58	1,24	
Insumo da Composição	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0	1,62	3,24	
			M.O sem L.S. =>	7,12	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	7,12
			Valor do BDI =>	6,96		Valor com BDI =>	33,30	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	12,79	12,79	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	13,56	2,30	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	17,28	2,93	
Insumo da Composição	00007097 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0	5,20	5,20	
Insumo da Composição	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE	Material	UN	0,04	13,56	0,54	
Insumo da Composição	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0	0,91	1,82	
			M.O sem L.S. =>	3,67	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	3,67
			Valor do BDI =>	3,38		Valor com BDI =>	16,17	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	8,02	8,02

Handwritten marks

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 477
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Handwritten signature



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
 Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração
 BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário
 Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2	13,56	2,71	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2	17,26	3,45	
Insumo da Composição	00007139 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0	1,00	1,00	
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,012	32,16	0,38	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,075	1,13	0,08	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,011	37,03	0,40	
			M.O sem L.S. =>	4,32	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	4,32
			Valor do BDI =>	2,12	Valor com BDI =>		10,14	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89620 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	6,57	6,57
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,098	13,56	1,32
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,098	17,26	1,69
Insumo da Composição	00007140 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0	2,49	2,49
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,017	32,16	0,54
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,025	1,13	0,02

[Handwritten marks]

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 05th 198
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,014	37,03	0,51
			M.O sem L.S. =>	2,10	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	2,10
			Valor do BDI =>	1,73	Valor com BDI =>		8,30

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89443 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	7,98	7,98
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,143	13,56	1,93
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,143	17,26	2,46
Insumo da Composição	00007140 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5848)	Material	UN	1,0	2,49	2,49
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,017	32,16	0,54
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,053	1,13	0,05
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,014	37,03	0,51
			M.O sem L.S. =>	3,07	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	3,07
			Valor do BDI =>	2,10	Valor com BDI =>		10,08

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89398 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	10,96	10,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 479
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,238	13,56	3,22	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,238	17,26	4,10	
Insumo da Composição	00007140 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0	2,49	2,49	
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,017	32,16	0,54	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,089	1,13	0,10	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,014	37,03	0,51	
			M.O sem L.S. =>	5,14	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	5,14
			Valor do BDI =>	2,89	Valor com BDI =>			13,85

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89623 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	11,45	11,45
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,119	13,56	1,61
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,119	17,26	2,05
Insumo da Composição	00007141 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0	6,43	6,43
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,021	32,16	0,67
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	1,13	0,03
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,018	37,03	0,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 480
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
			M.O sem L.S. =>	2,56	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	2,56
			Valor do BDI =>	3,02	Valor com BDI =>			14,47

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89625 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	13,77	13,77	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,144	13,56	1,95	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,144	17,26	2,48	
Insumo da Composição	00007142 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5848)	Material	UN	1,0	7,28	7,28	
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,033	32,16	1,06	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,036	1,13	0,41	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,028	37,03	1,04	
			M.O sem L.S. =>	3,10	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	3,10
			Valor do BDI =>	3,64	Valor com BDI =>			17,41

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 181
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	19,82	19,82
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,86	0,86

(Handwritten marks)

(Handwritten signature)



ESTADO DO CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro

CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000

Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,42	0,42	
Composição Auxiliar	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,13	0,13	
Insumo da Composição	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0	0,78	0,78	
Insumo da Composição	00012869 SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra	H	1,0	14,88	14,88	
Insumo da Composição	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0	0,02	0,02	
Insumo da Composição	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	0,37	0,37	
Insumo da Composição	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0	2,16	2,16	
			M.O sem L.S. =>	15,01	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	15,01
			Valor do BDI =>	5,18	Valor com BDI =>			24,80

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total	
Composição	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1	41,00	41,00	
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0	6,93	6,93	
Composição Auxiliar	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0	34,07	34,07	
			M.O sem L.S. =>	13,71	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	13,71
			Valor do BDI =>	10,84	Valor com BDI =>			51,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 282

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1	34,07	34,07	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,555	13,62	7,55	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,555	17,45	9,88	
Insumo da Composição	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0	8,42	16,84	
			M.O sem L.S. =>	12,12	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	12,12
			Valor do BDI =>	9,00	Valor com BDI =>		43,07	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	89800 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1	13,51	13,51
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,16	13,58	2,16
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,16	17,26	2,76
Insumo da Composição	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5888)	Material	M	1,05	7,15	7,50
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0191	32,16	0,81
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,053	1,13	0,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 483
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0117	37,03	0,43
			M.O sem L.S. =>	3,45	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	3,45
			Valor do BDI =>	3,57	Valor com BDI =>		17,08

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1	33,81	33,81
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,74	13,58	10,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,74	17,26	12,77
Insumo da Composição	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,05	7,15	7,50
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0593	32,16	1,90
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,247	1,13	0,27
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0363	37,03	1,34
			M.O sem L.S. =>	15,98	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	15,98
			Valor do BDI =>	8,93	Valor com BDI =>		42,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 484
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]



ESTADO DO CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro

CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000

Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89848 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1	17,15	17,15	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	13,58	3,68	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	17,26	4,66	
Insumo da Composição	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,05	7,15	7,50	
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225	32,16	0,72	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,09	1,13	0,10	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0138	37,03	0,51	
			M.O sem L.S. =>	5,82	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	5,82
			Valor do BDI =>	4,53	Valor com BDI =>			21,68

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89849 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1	30,85	30,85
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,37	13,56	5,01
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,37	17,26	6,38
Insumo da Composição	00020065 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,05	16,96	17,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 485
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Handwritten signature and initials



ESTADO DO CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro

CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000

Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração


BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0282	32,16	0,90	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,123	1,13	0,13	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0172	37,03	0,63	
			M.O sem L.S. =>	7,99	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	7,99
			Valor do BDI =>	8,15		Valor com BDI =>	39,00	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1	12,18	12,18	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3	13,58	4,08	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3	17,26	5,17	
Insumo da Composição	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,05	2,71	2,84	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1	1,13	0,11	
			M.O sem L.S. =>	6,47	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	6,47



Handwritten initials and marks at the bottom left.

Handwritten signature or mark at the bottom right.



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
 Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE
 Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração
 BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário
 Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Valor do BDI =>	3,22		Valor com BDI =>	15,40

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1	17,63	17,63	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	13,56	5,15	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	17,26	6,55	
Insumo da Composição	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5888)	Material	M	1,05	4,65	4,88	
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0183	32,16	0,52	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,127	1,13	0,14	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0108	37,03	0,39	
			M.O sem L.S. =>	8,20	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	8,20
			Valor do BDI =>	4,66		Valor com BDI =>	22,29	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 087
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89576 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1	11,10	11,10
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	13,56	0,94

Handwritten marks

Handwritten mark



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
 Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE
 Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração
 BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário
 Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,26	1,20	
Insumo da Composição	00009839 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,04	8,33	8,66	
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0053	32,16	0,17	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,013	1,13	0,01	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0034	37,03	0,12	
			M.O sem L.S. =>	1,50	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	1,50
			Valor do BDI =>	2,93	Valor com BDI =>			14,03

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89511 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1	21,32	21,32	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,325	13,56	4,40	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,325	17,26	5,60	
Insumo da Composição	00009839 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,04	8,33	8,66	
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0455	32,16	1,46	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1085	1,13	0,12	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0293	37,03	1,08	
			M.O sem L.S. =>	7,01	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	7,01

COMISSÃO DE LICIT. Nº 488
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			5,63			Valor com BDI =>	26,95

Item	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014		M	1	14,63	14,63	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,369	13,56	5,00	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,369	17,26	6,36	
Insumo da Composição	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)		M	1,061	2,96	3,14	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100		UN	0,123	1,13	0,13	
			M.O sem L.S. =>	7,96	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	7,96
			Valor do BDI =>	3,86		Valor com BDI =>	18,49	

Item	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89447 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014		M	1	7,34	7,34	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,02	13,56	0,27	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,02	17,26	0,34	
Insumo da Composição	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)		M	1,061	6,35	6,73	
			M.O sem L.S. =>	0,42	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,42

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Ano 489
 2018

[Handwritten signatures]



ESTADO DO CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro

CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000

Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Valor do BDI =>	1,94		Valor com BDI =>	9,28

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89403 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1	10,90	10,90	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,134	13,56	1,81	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,134	17,26	2,31	
Insumo da Composição	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,061	6,35	6,73	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,045	1,13	0,05	
			M.O sem L.S. =>	2,88	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	2,88
			Valor do BDI =>	2,88		Valor com BDI =>	13,78	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1	20,44	20,44
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,44	13,56	5,96
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,44	17,26	7,59
Insumo da Composição	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,061	6,35	6,73
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,147	1,13	0,16

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 064/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro

CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000

Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
			M.O sem L.S. =>	9,49	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	9,49
			Valor do BDI =>	5,40	Valor com BDI =>			25,84

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1	10,55	10,55	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,024	13,56	0,32	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,024	17,26	0,41	
Insumo da Composição	00009874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,061	9,26	9,82	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,008	1,13	0,00	
			M.O sem L.S. =>	0,51	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,51
			Valor do BDI =>	2,78	Valor com BDI =>			13,33

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1	13,08	13,08
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,029	13,56	0,39
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,029	17,26	0,50
Insumo da Composição	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,061	11,48	12,18

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 491
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten marks]



ESTADO DO CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro

CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000

Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01	1,13	0,01
			M.O sem L.S. =>	0,81	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	0,81
			Valor do BDI =>	3,45	Valor com BDI =>		18,53

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00045 Próprio	Telha em alumínio, trapezoidal, dupla, termoacústica, cor branca, esp= 0,5mm, PIR (Polisocianurato) e=50 mm, isoeste ou similar	COBE - COBERTURA	m²	1	146,87	146,87
Composição Auxiliar	9180 ORSE	Telhamento com telha em alumínio, trapezoidal, dupla, termoacústica, cor branca, e=0,5mm e poliuretano e=30mm	Telhamento	m²	0,69	212,86	146,87
			M.O sem L.S. =>	3,13	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	3,13
			Valor do BDI =>	38,83	Valor com BDI =>		185,70

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12216 ORSE	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 50mm pintada	Conversão InfoWORca	m²	1	109,73	109,73
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,22	2,44	0,53
Composição Auxiliar	10605 ORSE	Encargos Complementares - Montador	Provisórios	h	0,22	2,94	0,64
Insumo da Composição	7896 ORSE	Massa 3M p/calafetação	Material	kg	0,004	105,18	0,42
Insumo da Composição	7884 ORSE	Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm	Material	un	0,82	1,08	0,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 No 092
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 109,73

R



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo da Composição	13059 ORSE	Telha em alumínio, trapezoidal, dupla, termoacústica, esp= 0,6 mm, tipo sanduiche, isolamento espuma rígida poliuret. 50 mm pintada	Material	m²	1,06	97,10	102,92	
Insumo da Composição	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,22	8,20	1,80	
Insumo da Composição	00025957 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	Mão de Obra	H	0,22	11,56	2,54	
			M.O sem L.S. =>	4,34	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	4,34
			Valor do BDI =>	29,01	Valor com BDI =>		138,74	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89622 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	8,71	8,71	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,098	13,56	1,32	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,098	17,26	1,69	
Insumo da Composição	00007136 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0	4,63	4,63	
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,017	32,16	0,54	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,025	1,13	0,02	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,014	37,06	0,51	
			M.O sem L.S. =>	2,10	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	2,10
			Valor do BDI =>	2,30	Valor com BDI =>		11,01	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 493
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Handwritten signature



ESTADO DO CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro

CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000

Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89624 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	11,34	11,34	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,119	13,56	1,61	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,119	17,26	2,05	
Insumo da Composição	00007128 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0	6,32	6,32	
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,021	32,16	0,67	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	1,13	0,03	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,018	37,03	0,66	
			M.O sem L.S. =>	2,56	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	2,56
			Valor do BDI =>	2,99	Valor com BDI =>			14,33

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89626 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	17,45	17,45
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,144	13,56	1,95
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,144	17,26	2,48
Insumo da Composição	00007131 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0	10,96	10,96
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,033	32,16	1,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 994
 07/2018



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,036	1,13	0,04	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,028	37,03	0,98	
			M.O sem L.S. =>	3,10	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	3,10
			Valor do BDI =>	4,61	Valor com BDI =>		22,08	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89687 SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	24,27	24,27	
Composição Auxliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	13,56	1,08	
Composição Auxliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	17,26	1,38	
Insumo da Composição	00020177 SINAPI	TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0	18,04	18,04	
Insumo da Composição	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,06	13,56	0,81	
Insumo da Composição	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0	1,48	2,96	
			M.O sem L.S. =>	1,72	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	1,72
			Valor do BDI =>	6,41	Valor com BDI =>		30,68	

Nº 495
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89435 SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	11,11	11,11	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,071	13,56	0,96	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,071	17,26	1,22	
Insumo da Composição	00009895 SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0	8,21	8,21	
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,011	32,16	0,35	
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,036	1,13	0,04	
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,009	37,03	0,33	
			M.O sem L.S. =>	1,52	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	1,52
			Valor do BDI =>	2,93	Valor com BDI =>			14,04

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89588 SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	18,77	18,77
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,059	13,56	0,80
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,059	17,26	1,01
Insumo da Composição	00009894 SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0	16,05	16,05
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,014	32,16	0,45
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02	1,13	0,02

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 496
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
 Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,012	37,03	0,44
			M.O sem L.S. =>	1,26	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	1,26
			Valor do BDI =>	4,96	Valor com BDI =>		23,73

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89594 SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	22,47	22,47
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,072	13,56	0,97
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,072	17,26	1,24
Insumo da Composição	00009897 SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0	18,88	18,88
Insumo da Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,022	32,16	0,70
Insumo da Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,024	1,13	0,02
Insumo da Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,018	37,03	0,66
			M.O sem L.S. =>	1,55	L.S. => 0,00	M.O com L.S. =>	1,55
			Valor do BDI =>	5,94	Valor com BDI =>		28,41

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	337,73	337,73

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 097
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Handwritten marks and signatures



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,44	12,95	5,69	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,78	17,26	13,48	
Insumo da Composição	00006138 SINAPI	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	Material	UN	1,0	1,35	1,35	
Insumo da Composição	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,1469	44,30	6,50	
Insumo da Composição	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0	8,72	17,44	
Insumo da Composição	00010422 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	Material	UN	1,0	293,29	293,29	
			M.O sem L.S. =>	13,52	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	13,52
			Valor do BDI =>	89,29	Valor com BDI =>			427,02

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	0,25	0,25	
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	0,05	0,05	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>			0,37

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 498
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
 Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE
 Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração
 BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário
 Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1	1,12	1,12	
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	0,25	0,25	
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	0,05	0,05	
Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	0,19	0,19	
Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0	0,63	0,63	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,29	Valor com BDI =>			1,41

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1	0,25	0,25	
Itens de Composição	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,000128	1.973,59	0,25	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>			0,31

PREFETURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 1099

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]



ESTADO DO CEARA
 Prefeitura Municipal de Pereiro
 CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000
 Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1	0,05	0,05	
Insumo da Composição	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000288	1.973,59	0,05	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01		Valor com BDI =>	0,06	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1	0,19	0,19	
Insumo da Composição	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001	1.973,59	0,19	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,24	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1	0,63	0,63	
Insumo da Composição	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,25	0,51	0,63	
			M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 500
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro

CNPJ 07.570.518/0001-00 – Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, CEP 63460-000

Telefax.: (88) 3527-1260

Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
			Valor do BDI =>	0,16	Valor com BDI =>		0,79	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86877 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	21,03	21,03	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	12,95	0,64	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	17,26	2,93	
Insumo da Composição	00037588 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO	Material	UN	1,0	17,37	17,37	
Insumo da Composição	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,04	2,25	0,09	
			M.O sem L.S. =>	2,56	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	2,56
			Valor do BDI =>	5,58	Valor com BDI =>		26,59	

Jose Kildare Felinto Coares
 KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
 Jose Kildare Felinto Coares
 CREA 060156407-3

