




MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 20.873.027/0001-04
RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
ICÓ/CE TELEFONE: (08) 997966479/992084265



PROPOSTAS DE PREÇO


Marden Romulo Lima Mota
ENG. CIVIL
CREA CE - 40361-D
RNP - 060074599-6


MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 20.873.027/0001-04
JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR E SERV LTDA-ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
ENGENHEIRO CIVIL - 40361-D



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 20.873.027/0001-04
RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997966479/992084265

CARTA-PROPOSTA



ICÓ – CE 15 DE AGOSTO DE 2018.

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PEREIRO – CE.

REF.: TOMADA DE PREÇO N° 12.07.02/2018

PREZADOS(AS) SENHORES(AS),

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N° 12.07.02/2018, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 257.769,47 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR.(A) JANE MARIA SILVA DE MONTE, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 829.679.893-04, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2003034078636 SSP-CE, COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA CONTRATUAL, E QUE SERÃO DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTRATADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE,


Marden Romulo Lima Mota
ENG. CIVIL
CREA CE - 40361-D
RNP - 060074599-6


MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 20.873.027/0001-04
JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
ENGENHEIRO CIVIL



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997966479/992064265

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 No 763
 COMISSÃO DE LICIT.


BDI		DATA: 15/08/2018	BDI: 25,00%			
OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PEREIRO - CE	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018
CLIENTE:	PEREIRO - CE	SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	118,03%	-	03/2018
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
		SICRO	2016/03 COM DESONERAÇÃO	-	-	08/2018
		BRAPI	2018/07 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	08/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

COMPOSIÇÃO DO BDI	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,50%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,21%
TAXA DE SEGURO + GARANTIA (S+G)	0,74%
TAXA DE RISCO (R)	0,97%
IMPOSTOS (I)	6,65%
ISS	3,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	0,00%
LUCRO (L)	8,55%
BDI	25,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Márcen Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40381-D
 RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ-20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR E SERV LTDA-ME
 MÁRCEN ROMULO LIMA MOTA
 ENG. CIVIL - 40381-D



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997966478/992064285

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 No 764
 COMISSÃO DE LICIT.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	DATA:	15/08/2018
LOCAL:	PEREIRO - CE	BDI:	25,00%
CLIENTE:	PEREIRO - CE	FONTE	VERSÃO
		SBC	2018/01 - FORTUNA
		SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/03 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2018/07 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		118,19%	-
		118,33%	-
		118,48%	-
		-	-
		118,19%	74,47%
		-	-
			REF.
			01/2018
			03/2018
			03/2017
			08/2018
			08/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,0700	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0800
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5800
B7	Dias de Chuvas	1,6800	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2800	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6300	0,4800
	TOTAL	18,0500	7,2100

Horista = 118,19%
 Mensalista = 74,47%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

Marden Romulo Lima Mota
 Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR E SERV LTDA-ME
 MARDEN ROMULO LIMA MOTA
 PROCURADOR ENGENHEIRO



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 RUA MOSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997966478/992054265

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA
 Nº 265
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,6700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,5100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0900
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5800
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5000	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,0900	6,5200
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5600	0,4300
TOTAL		17,6500	6,9500

Horista = 116,33%

Mensalista = 73,24%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000

[Handwritten signatures and initials]

Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04





MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ:20.873.027/0001-04
RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997966478/992064288



A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		36,8000	36,8000


B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,6800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0600	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	6,0300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,9600	18,8800

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
TOTAL		15,3500	11,6200

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,6500	6,8700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,7200	0,6400
TOTAL		18,3700	7,4100

Horista = 118,48%
Mensalista = 74,51%
A + B + C + D


Marden Romulo Lima Mota
ENG. CIVIL
CREA CE - 40361-D
RNP - 060074599-6


MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ:20.873.027/0001-04
JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR E SERV LTDA-ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
PROCURADOR ENGENHEIRO



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓICE TELEFONE: (88) 997988479/992064265

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 767
 COMISSÃO DE LICIT. 1.5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	DATA:	15/08/2018	BDI:	23,00%	
LOCAL:	PEREIRO - CE	ITEM	VERSÃO	ITEM	MS	DATA RET.
CLIENTE:	PEREIRO - CE	SEINFRA	201801 - Porteira	118,19%	-	01/2018
		SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	118,33%	-	03/2018
		SICRO	201911 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
		SICRO NOVO	201803 COM DESONERAÇÃO	-	-	08/2018
		SINAPI	201907 SEM DESONERAÇÃO	118,10%	74,47%	08/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.301,16
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	131,15	32,79	163,94	983,64
1.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	567,00	0,45	0,11	0,56	317,52
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							618,94
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	10,08	30,93	7,73	38,66	389,69
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,76	17,95	4,49	22,44	129,25
		FUNDAÇÃO							12.786,17
3.1		BLOCOS DE CONCRETO							4.886,35
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	0,70	23,65	5,91	29,56	20,69
3.1.2	73301	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M3	44,00	32,09	8,02	40,11	1.764,84
3.1.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	7,04	189,94	47,49	237,43	1.671,51
3.1.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	164,10	6,97	1,74	8,71	1.429,31
3.2		VIGAS BALDRAMES							7.899,82
3.2.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	0,72	23,65	5,91	29,56	21,28
3.2.2	73301	FORM TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M3	48,00	32,00	8,02	40,11	1.926,28
3.2.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	3,60	189,94	47,49	237,43	854,75
3.2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	241,92	6,97	1,74	8,71	2.107,12
3.2.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	55,29	6,90	1,73	8,63	477,15
3.2.6	C0058	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	5,76	340,20	87,30	436,50	2.514,24
4		ESTRUTURA METALICA							109.999,74
4.1	C1333	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 30m	SEINFRA	M2	567,00	112,81	28,20	141,01	79.952,67
4.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	SINAPI	M2	567,00	40,97	10,24	51,21	29.036,07
		ALVENARIA							6.155,64
5.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	73,36	67,13	16,78	83,91	6.155,64
6		REVESTIMENTO PAREDE							3.205,31
6.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	165,72	2,38	0,60	2,98	493,85
6.2	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	171,00	12,89	3,17	15,86	2.712,06
7		PISO							67.561,41
7.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	567,00	15,00	3,75	18,75	10.631,25

Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Mont
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR. E SERV. LTDA-ME
 MARDEN ROMULO LIMA MOTA
 ENG. CIVIL - CREA/CE 40361-D



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997966478/992064265

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA
 Nº 762
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

7.2	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	SINAPI	M2	567,00	64,08	18,02	80,10	45.416,70
7.3	1008265	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM	SBC	M	474,00	19,43	4,86	24,29	11.513,46
8	PINTURA								26.704,84
8.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	172,60	8,00	2,00	10,00	1.728,00
8.2	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	567,00	12,29	3,07	15,36	8.709,12
8.3	74245/00 1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	416,00	12,20	3,05	15,25	6.344,00
8.4	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	361,52	21,96	5,49	27,45	9.923,72
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								9.625,87
9.1	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	16,00	251,65	62,91	314,56	5.032,96
9.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	167,04	41,76	208,80	835,20
9.3	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	12,00	20,59	5,15	25,74	308,88
9.4	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	4,00	23,52	5,88	29,40	117,60
9.5	92999	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,8/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	135,00	3,56	0,89	4,45	600,75
9.6	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	SINAPI	UN	2,00	9,79	2,45	12,24	24,48
9.7	95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	M	120,00	18,04	4,51	22,55	2.706,00
10	SERVIÇOS DIVERSOS								20.920,79
10.1	74244/00 1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	SINAPI	M2	110,04	106,89	26,72	133,61	14.702,44
10.2	4011532	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO Nº 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERREGENS	SICRO NOVO	m²	2,00	357,33	89,33	446,66	893,32
10.3	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	1,00	882,35	220,59	1.102,94	1.102,94
10.4	C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	SEINFRA	CJ	1,00	2.139,34	534,84	2.674,18	2.674,18
10.5	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	567,00	2,18	0,55	2,73	1.547,91
									VALOR ORÇAMENTO: 206.217,69
									VALOR BDI TOTAL: 51.551,78
									VALOR TOTAL: 257.769,47

IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 257.769,47 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04

08/31
 PÁGINAS
 NÚMERO

MONTE E SILVA CONSTR E SERV LTDA-ME
 MARDEN ROMULO LIMA MOTA
 PROCURADOR GERAL



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ:20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997966479/992064265

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 769
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	DATA :	15/08/2018	BDI :	25,00%	
LOCAL:	PEREIRO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PEREIRO - CE	SSC	201801 - Fortlece	118,19%	-	01/2018
		SEMIFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	118,93%	-	03/2018
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
		SICRO	2018/03 COM DESONERAÇÃO	-	-	08/2018
		SINAPI	2018/07 SEM DESONERAÇÃO	118,13%	74,47%	06/2018
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS	-	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.301,16	100,00			100,00
			1.301,16			1.301,16
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	518,94	100,00			100,00
			518,94			518,94
3	FUNDAÇÃO	12.786,17	100,00			100,00
			12.786,17			12.786,17
4	ESTRUTURA METALICA	108.988,74	10,00	40,00	50,00	100,00
			10.898,87	43.595,50	54.494,37	108.988,74
	ALVENARIA	6.155,64		50,00	50,00	100,00
				3.077,82	3.077,82	6.155,64
5	REVESTIMENTO PAREDE	3.205,91		50,00	50,00	100,00
				1.602,96	1.602,95	3.205,91
6	PISO	67.561,41		40,00	60,00	100,00
				27.024,56	40.536,85	67.561,41
7	PINTURA	26.704,84			100,00	100,00
					26.704,84	26.704,84
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.625,87			100,00	100,00
					9.625,87	9.625,87
9	SERVIÇOS DIVERSOS	20.920,79			100,00	100,00
					20.920,79	20.920,79
		257.769,47	25.505,14	75.300,84	156.963,49	257.769,47
			25.505,14	100.805,98	257.769,47	257.769,47

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ:20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR. E SERV. LTDA-ME
 MARDEN ROMULO LIMA MOTA
 PROCURADOR/ENG. CIVIL



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME
CNPJ 20.873.027/0001-04
RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997988479/992064265

CARTA-PROPOSTA



ICÓ – CE 15 DE AGOSTO DE 2018.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PEREIRO – CE.

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 12.07.02/2018

PREZADOS(AS) SENHORES(AS),

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 12.07.02/2018, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 257.769,47 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS.


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR.(A) JANE MARIA SILVA DE MONTE, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 829.679.893-04, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2003034078636 SSP-CE, COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA CONTRATUAL, E QUE SERÃO DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTRATADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE,


Marden Romulo Lima Mota
ENG. CIVIL
CREA CE - 40381-D
RNP - 060074688-6


MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ 20.873.027/0001-04
JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR. E SERV. LTDA-ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
ENGR. CIVIL - CREA/CE 40381-D



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 20.873.027/0001-04
RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997966479/992084265

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
Nº 771
9

BDI		COMISSÃO DE LICITAÇÃO				
OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	DATA:	15/08/2018	BDI: 25,00%		
LOCAL:	PEREIRO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PEREIRO - CE	SBC	2018/01 - Paralela	118,19%	-	01/2018
		SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	118,33%	-	03/2016
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
		SICRO	2016/03 COM DESONERAÇÃO	-	-	08/2018
		SINAPI	2018/07 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	08/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-

COMPOSIÇÃO DO BDI	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,50%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,21%
TAXA DE SEGURO + GARANTIA (S+G)	0,74%
TAXA DE RISCO (R)	0,97%
IMPOSTOS (I)	6,65%
ISS	3,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	0,00%
LUCRO (L)	8,55%
BDI	25,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Marden Romulo Lima Mota
ENG. CIVIL
CREA CE - 40361-D
RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 20.873.027/0001-04
JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR. SERV. LTDA-ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ:20.873.027/0001-04
 RUA. MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997965479/992064265

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 772

COMISSÃO DE LICIT.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	DATA:	15/08/2018	ROI: 25,00%	
LOCAL:	PEREIRO - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PEREIRO - CE	SBC:	2018-01 - Parcela	118,19%	01/2018
		SEINFRA:	024 SEM DESONERAÇÃO	118,33%	03/2016
		SICRO:	2018-11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	03/2017
		SICRO:	2018-03 COM DESONERAÇÃO	-	08/2018
		SINAPI:	2018-07 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47% 08/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,5000	0,5000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6300	0,4800
	TOTAL	18,0500	7,2100

Horista = 118,19%
 Mensalista = 74,47%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR. E SERV. LTDA-ME
 MARDEN ROMULO LIMA MOTA
 PROCURADOR ENGENHEIRO



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ:20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997968479/992064265

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA
 Nº 773

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0800
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,9500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5000	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,0600	6,5200
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5600	0,4300
TOTAL		17,6500	6,9500

Horista = 116,33%
 Mensalista = 73,24%
 A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000

Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ:20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04

13 | 32
 PAGINAS
 NUMERICA

MONTE E SILVA CONSTR. E SERV. LTDA-ME
 MARDEN ROMULO LIMA MOTA
 PROCURADOR ENGENHEIRO CIVIL



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ 20.873.027/0001-04
RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997968479/992084265



A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		36,8000	36,8000

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	6,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0800
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0200	0,0200
TOTAL		47,9600	18,6800

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
TOTAL		15,3500	11,6200

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,6500	6,8700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,7200	0,5400
TOTAL		18,3700	7,4100

Horista = 118,48%
Mensalista = 74,51%
A + B + C + D

Marden Romulo Lima Mota
Marden Romulo Lima Mota
ENG. CIVIL
CREA CE - 40361-D
RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ 20.873.027/0001-04
JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR E SERV LTDA-ME
MARDEN ROMULO LIMA MOTA
PROCURADOR/ENGENHEIRO



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ 20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997988479/992084265

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 775
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
OBRA:		QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				DATA:		15/08/2018		BDI:		25,00%	
LOCAL:		PEREIRO - CE				FONTE:		SEINFRA		UNID:		M2	
CLIENTE:		PEREIRO - CE				QUANTIDADE:		6,00		PREÇO UNITÁRIO R\$:		131,15	
						SEM BDI:		0,45		BDI:		0,11	
						COM BDI:		0,56		PREÇO TOTAL R\$:		317,52	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										1.301,16		
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	131,15	32,79	163,94	963,64				
1.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	567,00	0,45	0,11	0,56	317,52				
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										618,94		
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	10,08	30,93	7,73	38,66	389,69				
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,76	17,95	4,49	22,44	129,25				
	FUNDAÇÃO										12.786,17		
3.1	BLOCOS DE CONCRETO										4.886,35		
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	0,70	23,65	5,91	29,56	20,60				
3.1.2	73301	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M3	44,00	32,09	8,02	40,11	1.764,84				
3.1.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	7,04	189,94	47,49	237,43	1.671,51				
3.1.4	C0218	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	164,10	6,97	1,74	8,71	1.429,31				
3.2	VIGAS BALDRAMES										7.899,82		
3.2.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	0,72	23,65	5,91	29,56	21,28				
3.2.2	73301	FORM TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M3	48,00	32,09	8,02	40,11	1.925,28				
3.2.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	3,60	189,94	47,49	237,43	854,75				
3.2.4	C0218	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	241,92	6,97	1,74	8,71	2.107,12				
3.2.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 5,40mm	SEINFRA	KG	55,29	6,90	1,73	8,63	477,15				
3.2.6	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	5,76	349,20	87,30	436,50	2.514,24				
4	ESTRUTURA METÁLICA										109.989,74		
4.1	C1333	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 30m	SEINFRA	M2	567,00	112,81	28,20	141,01	79.952,67				
4.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	SINAPI	M2	567,00	40,97	10,24	51,21	29.036,07				
	ALVENARIA										6.155,64		
5.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	73,36	67,13	16,76	83,91	6.155,64				
6	REVESTIMENTO PAREDE										3.205,91		
6.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	165,72	2,38	0,60	2,98	493,85				
6.2	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	171,00	12,69	3,17	15,86	2.712,06				
7	PISO										67.561,41		
7.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	567,00	15,00	3,75	18,75	10.631,25				

Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ-20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04

15/31
 PAGINAS
 RUBRICA

MONTE E SILVA CONSTR E SERV LTDA-ME
 MARDEN ROMULO LIMA MOTA



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.ME
 CNPJ 20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997966479/992064269

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA
 No 776
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

7.2	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	SINAPI	M2	567,00	64,08	18,02	80,10	45.418,70
7.3	1008265	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM	SBC	M	474,00	19,43	4,88	24,29	11.513,46
8	PINTURA								26.704,84
8.1	85487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	SINAPI	M2	172,60	8,00	2,00	10,00	1.726,00
8.2	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	567,00	12,29	3,07	15,36	8.709,12
8.3	74245/00 1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOES	SINAPI	M2	418,00	12,20	3,05	15,25	6.344,00
8.4	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	361,52	21,96	5,49	27,45	9.923,72
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								9.625,97
9.1	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	16,00	251,65	62,91	314,56	5.032,96
9.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	167,04	41,76	208,80	635,20
9.3	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	12,00	20,59	5,15	25,74	308,88
9.4	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	4,00	23,52	5,88	29,40	117,60
9.5	92999	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2.5MM2 ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	135,00	3,56	0,89	4,45	600,75
9.6	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	2,00	9,79	2,45	12,24	24,48
9.7	95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	M	120,00	18,04	4,51	22,55	2.706,00
10	SERVIÇOS DIVERSOS								20.920,79
10.1	74244/00 1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	SINAPI	M2	110,04	106,89	26,72	133,61	14.702,44
10.2	4011532	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO Nº 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERREGENS	SICRO NOVO	m³	2,00	357,33	89,33	446,66	893,32
10.3	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	1,00	882,35	220,59	1.102,94	1.102,94
10.4	C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	SEINFRA	CJ	1,00	2.139,34	534,84	2.674,18	2.674,18
10.5	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	567,00	2,18	0,55	2,73	1.547,91
VALOR ORÇAMENTO:									206.217,69
VALOR BDI TOTAL:									51.551,78
VALOR TOTAL:									257.769,47

IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 257.769,47 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40381-D
 RNP - 060074599-6

JANE MARIA SILVA MONTE
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.ME
 CNPJ 20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR E SERV LTDA.ME
 MARDEN ROMULO LIMA MOTA



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ:20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997968475/992064265

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 Nº 777
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA:		QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA		DATA: 15/05/2018		BDI: 25,00%
LOCAL:		PEREIRO - CE		FORTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:		PEREIRO - CE		2018/01	Faixa	118,10%
				2018/01	SEM DEGRADAMENTO	03/2018
				2018/01	SEM DEGRADAMENTO	03/2017
				2018/03	COM DEGRADAMENTO	08/2018
				2018/07	SEM DEGRADAMENTO	08/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.301,16	100,00			100,00
			1.301,16			1.301,16
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	518,94	100,00			100,00
			518,94			518,94
3	FUNDAÇÃO	12.786,17	100,00			100,00
			12.786,17			12.786,17
4	ESTRUTURA METALICA	108.988,74	10,00	40,00	50,00	100,00
			10.898,87	43.595,50	54.494,37	108.988,74
	ALVENARIA	6.155,64		50,00	50,00	100,00
				3.077,82	3.077,82	6.155,64
6	REVESTIMENTO PAREDE	3.205,91		50,00	50,00	100,00
				1.602,96	1.602,95	3.205,91
7	PISO	67.561,41		40,00	60,00	100,00
				27.024,50	40.536,85	67.561,41
8	PINTURA	26.704,84			100,00	100,00
					26.704,84	26.704,84
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.625,87			100,00	100,00
					9.625,87	9.625,87
10	SERVIÇOS DIVERSOS	20.920,79			100,00	100,00
					20.920,79	20.920,79
		257.769,47	25.505,14	75.300,84	156.963,49	257.769,47
			25.505,14	100.805,98	257.769,47	

Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR. E SERV. LTDA-ME
 MARDEN ROMULO LIMA MOTA
 ENGENHEIRO CIVIL



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 20.873.027/0001-04
RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997968478/992064265



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

g *AS*
de

ml
Marden Romulo Lima Mota
ENG. CIVIL
CREA CE - 40361-D
RNP - 060074599-8

Jane Maria Silva Monte
MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 20.873.027/0001-04
JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR. E SERV. LTDA-ME
MARDEN ROMULO LIMA MOTA
PROCURADOR ENGENHEIRO



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓICE TELEFONE: (88) 997955479/992054255



779
 q

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	DATA:	15/05/2016	BDI:	25.00%	
LOCAL:	PEREIRO - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DEF:
CLIENTE:	PEREIRO - CE	SEINFRA:	2018/01 - Paralela	110.10%		
		SEINFRA:	024 SEM DESONERAÇÃO	116.33%		
		SICRO:	2010/11 SEM DESONERAÇÃO	112.12%		02/2017
		SICRO:	2016/03 COM DESONERAÇÃO	-		06/2018
		SINAPI:	2018/07 SEM DESONERAÇÃO	115.10%	74.47%	05/2018
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS	-	-	-

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,99961892	4,88	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:						9,76
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,01980565	29,50	30,08
11300	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,99980946	12,00	12,00
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,49914257	14,79	66,54
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,14997141	9,40	1,41
TOTAL MATERIAL:						110,03
VALOR SEM ENCARGOS:						119,79
VALOR ENCARGOS (116.33%):						11,36
VALOR COM ENCARGOS:						131,15
VALOR BDI (25.00%):						32,79
VALOR COM BDI:						163,94

1.2. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	4,88	0,16
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	13,44	0,04
TOTAL MAO DE OBRA:						0,20
VALOR SEM ENCARGOS:						0,20
VALOR ENCARGOS (116.33%):						0,25
VALOR COM ENCARGOS:						0,45
VALOR BDI (25.00%):						0,11
VALOR COM BDI:						0,56

2.1. C1266 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	4,88	14,30
TOTAL MAO DE OBRA:						14,30
VALOR SEM ENCARGOS:						14,30
VALOR ENCARGOS (116.33%):						16,63
VALOR COM ENCARGOS:						30,93
VALOR BDI (25.00%):						7,73
VALOR COM BDI:						38,66

2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	4,88	8,30
TOTAL MAO DE OBRA:						8,30
VALOR SEM ENCARGOS:						8,30
VALOR ENCARGOS (116.33%):						9,65
VALOR COM ENCARGOS:						17,95
VALOR BDI (25.00%):						4,49

Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.593-04



MONTE E SILVA CONSTR. E SERV. LTDA-ME
 MARDEN RÔMULO LIMA MOTA



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ 20.873.027/0001-04
RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997966479/992084265

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA
No 730

VALOR COM BDI: 29,66

3.1.1. C1811 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	13,83	0,50
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,50
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	7,20	2,88
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10000000	4,88	5,37
TOTAL MAO DE OBRA:						8,25
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	30,00	1,00
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	16,00	0,70
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,30	3,30
TOTAL MATERIAL:						5,00
VALOR SEM ENCARGOS:						13,75
VALOR ENCARGOS (116.33%):						9,90
VALOR COM ENCARGOS:						23,65
VALOR BDI (25.00%):						6,91
VALOR COM BDI:						29,66

3.1.2. 73301 - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/REAPROVEITAMENTO (M3)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3x3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,75930379	8,98	6,82
00010567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,61357531	5,47	3,36
TOTAL MATERIAL:						10,18
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51970411	11,37	5,91
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51970411	9,12	4,74
TOTAL SERVICO:						10,65
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,38294258	11,85	4,54
TOTAL MATERIAL:						4,54
VALOR SEM ENCARGOS:						25,37
VALOR ENCARGOS (118.19%):						6,72
VALOR COM ENCARGOS:						32,09
VALOR BDI (25.00%):						8,02
VALOR COM BDI:						40,11

3.1.3. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75500000	18,50	13,97
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94000000	0,27	98,53
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59700000	40,25	24,03
TOTAL MATERIAL:						136,53
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98000000	9,12	18,06
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	10,65	13,31
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP	SINAPI	CHP	0,84000000	2,86	1,83

Marden Romulo Lima Mota
ENG. CIVIL
CREA CE - 40361-D
RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 20.873.027/0001-04
JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR E SERV LTDA-ME
MARDEN ROMULO LIMA MOTA



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997968470/992084265

REFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA
 No 782

89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI	SINAPI	CHI	0,61000000	0,90	0,55
						TOTAL SERVIÇO: 33,75
						VALOR SEM ENCARGOS: 170,28
						VALOR ENCARGOS (118,18%): 19,66
						VALOR COM ENCARGOS: 189,94
						VALOR BDI (25,00%): 47,49
						VALOR COM BDI: 237,43

3.1.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	5,60	0,45
10123 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	7,20	0,58
TOTAL MAO DE OBRA:					1,03

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,97	0,20
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	3,96	4,55
TOTAL MATERIAL:					4,75
VALOR SEM ENCARGOS:					5,78
VALOR ENCARGOS (116,33%):					1,19
VALOR COM ENCARGOS:					6,97
VALOR BDI (25,00%):					1,74
VALOR COM BDI:					8,71

3.2.1. C1811 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	13,83	0,50
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,50

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	7,20	2,88
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	4,88	5,37
TOTAL MAO DE OBRA:					8,25

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	30,00	1,00
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	16,00	0,70
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,30	3,30
TOTAL MATERIAL:					5,00
VALOR SEM ENCARGOS:					13,75
VALOR ENCARGOS (116,33%):					9,90
VALOR COM ENCARGOS:					23,65
VALOR BDI (25,00%):					5,91
VALOR COM BDI:					29,56

3.2.2. 73301 - FORM TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491 PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,75930379	8,98	6,82
00010567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,61357531	5,47	3,36
TOTAL MATERIAL:					10,18

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51970411	11,57	5,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51970411	9,12	4,74
TOTAL SERVIÇO:					10,65

Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

JANE MARIA SILVA MONTE
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR E SERV LTDA-ME
 MARDEN ROMULO LIMA MOTA



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ 20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓ/CE TELEFONE: (80) 997968479/992064285

REPÚBLICA MUNICIPAL DE PEREIRA
 782

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,38294266	11,85	4,54
TOTAL MATERIAL:					4,54	
VALOR SEM ENCARGOS:					25,87	
VALOR ENCARGOS (118.19%):					6,72	
VALOR COM ENCARGOS:					32,09	
VALOR BDI (25.00%):					8,02	
VALOR COM BDI:					40,11	

3.2.3. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75500000	18,50	13,97
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94000000	0,27	98,53
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59700000	40,25	24,03
TOTAL MATERIAL:					136,53	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98000000	9,12	18,06
8377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	10,65	13,31
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP	SINAPI	CHP	0,64000000	2,86	1,83
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI	SINAPI	CHI	0,81000000	0,90	0,55
TOTAL SERVICOS:					33,75	
VALOR SEM ENCARGOS:					170,28	
VALOR ENCARGOS (118.19%):					19,68	
VALOR COM ENCARGOS:					189,94	
VALOR BDI (25.00%):					47,49	
VALOR COM BDI:					237,43	

3.2.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	5,60	0,45
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	7,20	0,58
TOTAL MAO DE OBRA:					1,03	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,97	0,20
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	3,96	4,55
TOTAL MATERIAL:					4,75	
VALOR SEM ENCARGOS:					5,78	
VALOR ENCARGOS (118.33%):					1,19	
VALOR COM ENCARGOS:					6,97	
VALOR BDI (25.00%):					1,74	
VALOR COM BDI:					8,71	

3.2.5. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	5,60	0,39
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	7,20	0,50
TOTAL MAO DE OBRA:					0,89	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,97	0,20
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,14	4,76

Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ 20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR E SERV LTDA-ME
 MARDEN ROMULO LIMA MOTA



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ 20.873.027/0001-04
RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997968479/992064265

REFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA
No 783

TOTAL MATERIAL:	4,96
VALOR SEM ENCARGOS:	5,85
VALOR ENCARGOS (116,33%):	1,09
VALOR COM ENCARGOS:	6,90
VALOR BDI (25,00%):	1,73
VALOR COM BDI:	8,63

3.2.6. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	7,20	61,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	4,86	44,91
TOTAL MAO DE OBRA:						106,13
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	20,00	4,20
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	0,24	7,43
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,30	9,29
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,42	98,70
TOTAL MATERIAL:						119,62
VALOR SEM ENCARGOS:						225,75
VALOR ENCARGOS (116,33%):						123,45
VALOR COM ENCARGOS:						349,20
VALOR BDI (25,00%):						87,30
VALOR COM BDI:						436,50

4.1. C1333 - ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 30m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,79000000	5,60	10,02
11520	MONTADOR	SEINFRA	H	2,10000000	7,20	15,12
TOTAL MAO DE OBRA:						25,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	12,70000000	4,60	58,42
TOTAL MATERIAL:						58,42
VALOR SEM ENCARGOS:						83,58
VALOR ENCARGOS (116,33%):						29,25
VALOR COM ENCARGOS:						112,91
VALOR BDI (25,00%):						28,20
VALOR COM BDI:						141,01

4.2. 4213 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007243	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = 40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	SINAPI	M2	1,16600000	27,20	31,72
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,15000000	1,41	5,85
TOTAL MATERIAL:						37,57
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	9,12	0,88
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	12,66	1,15
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	11,98	0,01
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	11,32	0,01
TOTAL SERVICOS:						2,05
VALOR SEM ENCARGOS:						39,62
VALOR ENCARGOS (118,19%):						1,35

Marcos Romulo Lima Mota
ENG. CIVIL
CREA CE - 40361-D
RNP - 060074598-6

Jane Maria Silva Monte
MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ-20.873.027/0001-04
JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONST E SERV LTDA-ME
MARCOS ROMULO LIMA MOTA



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓICE TELEFONE: (88) 997966479/992084266



VALOR COM ENCARGOS:	40,97
VALOR BDI (25,00%):	10,24
VALOR COM BDI:	51,21

6.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAC DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	7,20	10,80
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	4,88	8,98
TOTAL MAC DE OBRA:					19,78

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	30,00	1,24
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	0,24	1,49
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,30	1,86
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,42	19,74

TOTAL MATERIAL:	24,33
VALOR SEM ENCARGOS:	44,11
VALOR ENCARGOS (116,33%):	23,02
VALOR COM ENCARGOS:	67,13
VALOR BDI (25,00%):	16,78
VALOR COM BDI:	83,91

6.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00420000	188,67	0,79
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	11,42	0,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	9,12	0,06

TOTAL SERVICO:	1,65
VALOR SEM ENCARGOS:	1,65
VALOR ENCARGOS (118,19%):	0,73
VALOR COM ENCARGOS:	2,38
VALOR BDI (25,00%):	0,60
VALOR COM BDI:	2,98

6.2. 87547 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	SINAPI	M3	0,02130000	157,50	3,35
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	11,42	4,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	9,12	1,17

TOTAL SERVICO:	8,52
VALOR SEM ENCARGOS:	8,52
VALOR ENCARGOS (118,19%):	4,17
VALOR COM ENCARGOS:	12,69
VALOR BDI (25,00%):	3,17
VALOR COM BDI:	15,86

7.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	11,42	3,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	9,12	0,68

Marden Romulo Lima Mota
 Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 CPF: 829.679.893-04





MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓICE TELEFONE: (50) 997966479/992064265

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA
 Nº 785

94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,05850000	133,00	7,51	
						TOTAL SERVIÇO: PISO DE LIXA	11,29
						VALOR SEM ENCARGOS:	11,29
						VALOR ENCARGOS (118.19%):	3,71
						VALOR COM ENCARGOS:	15,00
						VALOR BDI (25.00%):	3,75
						VALOR COM BDI:	18,75

7.2. 72183 - PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA (M2)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007156 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,05000000	17,49	18,36
TOTAL MATERIAL:					18,36

SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	11,97	0,23
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26000000	11,42	2,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,94000000	9,12	17,69
14970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,07000000	160,79	11,28
TOTAL SERVIÇO:					32,15
VALOR SEM ENCARGOS:					50,51
VALOR ENCARGOS (118.19%):					13,57
VALOR COM ENCARGOS:					64,08
VALOR BDI (25.00%):					16,02
VALOR COM BDI:					80,10

7.3. 1008265 - JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM (M)

					VALOR SEM ENCARGOS:	19,43
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	19,43
					VALOR BDI (25.00%):	4,86
					VALOR COM BDI:	24,29

B.1. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007345 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	SINAPI	L	0,33000000	14,66	4,84
TOTAL MATERIAL:					4,84

SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	11,99	1,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	9,12	0,44
TOTAL SERVIÇO:					1,92
VALOR SEM ENCARGOS:					6,76
VALOR ENCARGOS (118.19%):					1,24
VALOR COM ENCARGOS:					8,00
VALOR BDI (25.00%):					2,00
VALOR COM BDI:					10,00

B.2. C1911 - PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	5,60	1,12
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,20	2,88

Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR E SERV. LTDA. ME
 MURCEN ROMULO LIMA MOTA
 RUA MONTE SERRA, 1519 - CENTRO - ICÓICE - PE/CE



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 20.873.027/0001-04
RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997966479/992084265

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA
No 286
A

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25000000	2,23	0,56
12087	TINTA ALUMÍNIO SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,15000000	18,51	2,78
12158	TRINCHA 2'	SEINFRA	UN	0,08000000	3,82	0,31
TOTAL MAO DE OBRA:						4,00
TOTAL MATERIAL:						3,65
VALOR SEM ENCARGOS:						7,65
VALOR ENCARGOS (116.33%):						4,64
VALOR COM ENCARGOS:						12,29
VALOR BDI (25.00%):						3,07
VALOR COM BDI:						15,36

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,17000000	11,32	1,92
TOTAL MATERIAL:						1,92
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	11,39	3,99
8316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	9,12	2,28
TOTAL SERVICIO:						6,27
VALOR SEM ENCARGOS:						8,19
VALOR ENCARGOS (118.19%):						4,01
VALOR COM ENCARGOS:						12,20
VALOR BDI (25.00%):						3,05
VALOR COM BDI:						15,25

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	5,60	2,80
12995	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	7,20	7,20
TOTAL MAO DE OBRA:						10,00
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	11,00	0,33
TOTAL MATERIAL:						0,33
VALOR SEM ENCARGOS:						10,33
VALOR ENCARGOS (116.33%):						11,63
VALOR COM ENCARGOS:						21,96
VALOR BDI (25.00%):						5,49
VALOR COM BDI:						27,45

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003749	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)	SINAPI	UN	1,00000000	35,96	35,96
00013390	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E 27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULAVEL PARA FIXACAO.	SINAPI	UN	1,00000000	86,69	86,69
00039374	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA.	SINAPI	UN	1,00000000	118,30	118,30
TOTAL MATERIAL:						240,95
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17350000	9,48	1,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41650000	11,51	4,79
TOTAL SERVICIO:						6,43
VALOR SEM ENCARGOS:						247,38

Marden Romulo Lima Mota
ENG. CIVIL
CREA CE - 40361-D
RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 20.873.027/0001-04
JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR E SERV. LTDA-ME
MARDEN ROMULO LIMA MOTA



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓICE TELEFONE: (68) 997966479/992084285



VALOR ENCARGOS (118.19%):	4,27
VALOR COM ENCARGOS:	251,65
VALOR BDI (25.00%):	62,91
VALOR COM BDI:	314,56

9.2. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	5,60	16,79
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	7,20	21,61
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	4,88	12,20
TOTAL MAO DE OBRA:						50,60

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,21	14,52
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,06	1,06
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,41	7,41
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,10	2,10
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	8,30	0,83
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,20	9,60
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,10	2,10
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,69	2,07
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2 POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	16,23	16,23
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,83	1,66
TOTAL MATERIAL:						57,58
VALOR SEM ENCARGOS:						108,18
VALOR ENCARGOS (116.33%):						58,86
VALOR COM ENCARGOS:						167,04
VALOR BDI (25.00%):						41,76
VALOR COM BDI:						208,80

9.3. 95778 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF 11/2016 P (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002559	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	8,35	8,35
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
TOTAL MATERIAL:						8,75

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34340000	9,48	3,26
8264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34340000	11,51	3,95
TOTAL SERVICIO:						7,21
VALOR SEM ENCARGOS:						15,96
VALOR ENCARGOS (118.19%):						4,93
VALOR COM ENCARGOS:						20,59
VALOR BDI (25.00%):						5,15
VALOR COM BDI:						25,74

9.4. 95796 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF 11/2016 P (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002574	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	8,06	8,06
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
TOTAL MATERIAL:						8,46

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 011071200.8

Jane Maria Silva Monte
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.593-04





MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ 20.873.027/0001-04
 RUA MOSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997966479/992064265

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA
 Nº 20
 285
 g

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43680000	9,48	4,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43680000	11,51	5,03
TOTAL SERVICIO:						9,17
VALOR SEM ENCARGOS:						17,63
VALOR ENCARGOS (118.19%):						5,89
VALOR COM ENCARGOS:						23,52
VALOR BDI (25.00%):						5,89
VALOR COM BDI:						29,40

9.5. 92999 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039240 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2	SINAPI	M	0,02719355	122,05	3,32
TOTAL MATERIAL:					3,32

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00704621	9,48	0,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00704621	11,51	0,08
TOTAL SERVICIO:					0,15

RIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00024112	3,90	0,00
TOTAL MATERIAL:					0,00
VALOR SEM ENCARGOS:					3,47
VALOR ENCARGOS (118.19%):					0,09
VALOR COM ENCARGOS:					3,56
VALOR BDI (25.00%):					0,89
VALOR COM BDI:					4,45

9.6. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018 (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,52	0,52
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	7,62	7,62
TOTAL MATERIAL:					8,14

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	9,48	0,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	11,51	0,55
TOTAL SERVICIO:					1,01
VALOR SEM ENCARGOS:					9,15
VALOR ENCARGOS (118.19%):					0,64
VALOR COM ENCARGOS:					9,79
VALOR BDI (25.00%):					2,45
VALOR COM BDI:					12,24

9.7. 95746 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"?), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018_P (M)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021128 ITEM PROCESSO DESATIVACAO ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	M	1,05000000	10,95	11,50
TOTAL MATERIAL:					11,50

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08240000	9,48	0,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08240000	11,51	0,95
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.	SINAPI	M	1,00000000	1,28	1,28

Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

JANE MARIA SILVA MONTE
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ 20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONSTR E SERV LTDA-ME
 MARDEN ROMULO LIMA MOTA



MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997966479/992064266



95753	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	0,33330000	1,41	
					TOTAL SERVIÇO:	4,42
					VALOR SEM ENCARGOS:	15,92
					VALOR ENCARGOS (118,19%):	2,12
					VALOR COM ENCARGOS:	18,04
					VALOR BDI (25,00%):	4,51
					VALOR COM BDI:	22,55

10.1. 74244/001 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (M2)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07000000	0,73	
00000335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,15000000	1,35	
00007167	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,05000000	14,28	
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,68000000	66,71	
					TOTAL MATERIAL:	83,07

SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
38315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	5,69	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,12	
					TOTAL SERVIÇO:	14,81
					VALOR SEM ENCARGOS:	97,88
					VALOR ENCARGOS (118,19%):	9,01
					VALOR COM ENCARGOS:	106,89
					VALOR BDI (25,00%):	26,72
					VALOR COM BDI:	133,61

10.2. 4011532 - PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO Nº 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERREGENS (m²)

SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
6416089	Usinagem para pavimento de concreto com formas deslizantes com - extraída e brita produzida	SICRO NOVO	m²	1,21237371	148,84	
6416089	Usinagem para pavimento de concreto com formas deslizantes com - extraída e brita produzida	SICRO NOVO	m²	1,21237371	148,84	
6416089	Usinagem para pavimento de concreto com formas deslizantes com - extraída e brita produzida	SICRO NOVO	m²	0,38684182	47,49	
					TOTAL SERVIÇO:	345,17

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
M2152	Aditivo de cura para concreto	SICRO NOVO	kg	0,29685660	1,99	
					TOTAL MATERIAL:	1,99

DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
P9821	Pedreiro	SICRO NOVO	h	0,01876344	0,15	
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,01711908	0,09	
P9801	Ajudante	SICRO NOVO	h	0,00479363	0,03	
P9805	Armador	SICRO NOVO	h	0,00479363	0,04	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	0,31

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
E9526	Retroescavadeira de pneus - 58 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00397872	0,37	
E9588	Vibroacabadora de concreto com formas deslizantes - 205 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00397872	1,86	
E9589	Texturizadora/cura - 44,8 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00345141	0,43	
E9589	Texturizadora/cura - 44,8 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00134222	0,09	
E9526	Retroescavadeira de pneus - 58 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00081492	0,04	
E9588	Vibroacabadora de concreto com formas deslizantes - 205 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00081492	0,16	
					TOTAL EQUIPAMENTO:	2,95

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Marcen Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04





MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
 ICÓICE TELEFONE: (33) 997966479/992064265

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA
 Nº 790
 a

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2152	Aditivo de cura para concreto	kg	0,00059681	6,71	0,00
M2152	Aditivo de cura para concreto	kg	0,00059681	6,71	0,00
M0003	Aço CA 25	kg	0,00000000	3,54	0,00
M0004	Aço CA 50	kg	0,00000000	3,28	0,00
M0075	Arame recozido 18 BWG	kg	0,00000000	4,55	0,00
M1377	Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais	kg	0,00000000	2,03	0,00
TOTAL MATERIAL:					0,00

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4011537	Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	m	0,00000000	6,45	0,00
TOTAL SERVIÇO:					0,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M0003	Aço CA 25	kg	0,00000000	3,54	0,00
M0004	Aço CA 50	kg	0,00000000	3,28	0,00
M1377	Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais	kg	0,00000000	2,03	0,00
M0003	Aço CA 25	kg	0,00000000	3,54	0,00
M0004	Aço CA 50	kg	0,00000000	3,28	0,00
M1377	Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais	kg	0,00000000	2,03	0,00

TOTAL MATERIAL:	0,00
VALOR SEM ENCARGOS:	350,42
VALOR ENCARGOS:	6,91
VALOR COM ENCARGOS:	357,33
VALOR BDI (25.00%):	89,33
VALOR COM BDI:	446,66

10.3. C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL (CJ)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1137	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00000000	882,35	882,35
TOTAL MATERIAL:					882,35
VALOR SEM ENCARGOS:					882,35
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					882,35
VALOR BDI (25.00%):					220,59
VALOR COM BDI:					1.102,94

10.4. C1347 - ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE (CJ)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I139	ESTRUTURA METALICA P/ BASQUETE	CJ	1,00000000	1715,69	1715,69
I1911	TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00000000	404,41	404,41
TOTAL MATERIAL:					2120,10
SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,08650000	171,70	14,85
TOTAL SERVIÇO:					14,85
VALOR SEM ENCARGOS:					2.134,95
VALOR ENCARGOS (116.33%):					4,39
VALOR COM ENCARGOS:					2.139,34
VALOR BDI (25.00%):					534,94
VALOR COM BDI:					2.674,18

10.5. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05000000	3,87	0,19

Marden Romulo Lima Mota
 ENG. CIVIL
 CREA CE - 40361-D
 RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
 MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 20.873.027/0001-04
 JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 829.679.893-04





MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 20.873.027/0001-04
RUA MONSENHOR FROTA, 1519, CENTRO
ICÓ/CE TELEFONE: (88) 997966479/992064265

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	0,14000000	9,12	1,28
TOTAL MATERIAL:					0,19
TOTAL SERVIÇO:					1,28
VALOR SEM ENCARGOS:					1,47
VALOR ENCARGOS (118.19%):					0,71
VALOR COM ENCARGOS:					2,18
VALOR BDI (25.00%):					0,55
VALOR COM BDI:					2,73



M&S
Marden Romulo Lima Mota
ENG. CIVIL
CREA CE - 40361-D
RNP - 060074599-6

Jane Maria Silva Monte
MONTE E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 20.873.027/0001-04
JANE MARIA SILVA MONTE - SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 829.679.893-04



MONTE E SILVA CONST E SERV LTDA-ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA