



Travessa Chico Alfredo, Centro, 478 – CEP: 63.430-000 / Icó- Ceará
CNPJ: 04.957.984/0001-54

CARTA PROPOSTA

PEREIRO, 23 DE JULHO DE 2018.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO.

Comissão de Licitação Permanente de Licitação
Pereiro - CE.

REF.: CONVITE Nº 12.07.01/2018

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CONVITE Nº 12.07.01/2018, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SÍTIO CONTENDAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, pelo preço global de R\$ 92.177,65 (Noventa e dois mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), com prazo de execução de 60 (SESSENTA) dias.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


04.957.984/0001-54
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARÁ


Denilson Brasil de Melo
ENG. CIVIL
CREA: 0602805856
CPF: 307.222.503-83







Travessa Chico Alfredo, Centro, 478 - CEP: 63.430-000 / Icoá - Ceará
CNPJ: 04.957.984/0001-54



PLANILHA ORÇAMENTARIA

CARTA CONVITE N 12.07.01/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SÍTIO
CONTENDAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.

SINAPI-04/2018-CE			SEINFRA-024-CE		BDI = 25%	0%- NÃO DESONERADA		
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C BDI	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1,478.76
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6.00	131.17	163.96	R\$ 983.76
1.2	C954	SEINFRA	CAPINA MANUAL	M2	900	0.44	0.55	R\$ 495.00
2.0			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R\$ 1,932.64
2.1	C1045	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	46.73	7.26	9.08	R\$ 424.31
2.2	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	46.73	17.76	22.2	R\$ 1,037.41
2.3	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS C/ARGAMASSAS	M2	30.00	6.05	7.56	R\$ 226.80
2.4	C2198	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA A TEMPERA	M2	30.00	3.16	3.95	R\$ 118.50
2.5	C2095	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM(1/2" A 1")	M	22.00	4.57	5.71	R\$ 125.62
3.0			REVESTIMENTOS DE PAREDES					R\$ 1,100.40
3.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5MM P/ PAREDE	M2	30	4.62	5.78	R\$ 173.40
3.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/ MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8 EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCA, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	30	24.72	30.9	R\$ 927.00
4.0			REVESTIMENTOS DE PISOS (RAMPAS DE EMERGÊNCIA)					R\$ 1,768.24
4.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	1.40	71.22	89.03	R\$ 124.64
4.2	C3446	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (19,9X 10X4)CM CINZA	M2	28.00	37.64	47.05	R\$ 1,317.40
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FEIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	14.00	18.64	23.30	R\$ 326.20
5.0			ESQUADRIAS					R\$ 8,397.25
5.1			ESQUADRIA DE MADEIRA					R\$ 4,240.50
5.1.1	C4424	SEINFRA	PORTA PARANÁ (0,60X2,10M) COMPLETA	UND	3.00	520.19	650.24	R\$ 1,950.72
5.1.2	C4428	SEINFRA	PORTA PARANÁ (0,80X2,10M) COMPLETA	UND	3.00	538.69	673.36	R\$ 2,020.08
5.1.3	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UND	2.00	107.88	134.85	R\$ 269.70
5.2			ESQUADRIA METÁLICA					R\$ 4,156.75
5.2.1	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	9.8	314.19	392.74	R\$ 3,848.85
5.2.2	C1958	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	1.0	246.32	307.90	R\$ 307.90
6.0			PINTURA					R\$ 50,341.09
6.1			PINTURA ARQUIBANCADA					R\$ 14,109.50
6.1.1	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	332.4	2.93	4.14	R\$ 1,376.14
6.1.2	4245/00	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	824.7	12.35	15.44	R\$ 12,733.37
6.2			PINTURA VESTIÁRIOS					R\$ 5,321.71
6.2.1	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	523.79	8.13	10.16	R\$ 5,321.71
6.3			PINTURAS PAREDES EXTERNAS E ARRIMO					R\$ 11,427.10
6.3.1	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1862.25	2.20	2.75	R\$ 5,121.19

04.957.984/0001-54
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO 478 - PEREIRO-CE

Denilson Brasil de Melo
ENG. CIVIL
CREA: 0802805856
CPF: 307.222.503.82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
No 247

6.3.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	481.00	10.49	13.11	R\$ 6,305.91
6.4			PINTURA PAREDES INTERNAS					R\$ 3,547.28
6.4.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	149.24	10.49	13.11	R\$ 1,956.54
6.4.2	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA PVA EM TETO DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	137.37	9.26	11.58	R\$ 1,590.74
6.5			PINTURA RAMPA DE ACESSO					R\$ 2,854.86
6.5.1	74245/00	SINAPI	PINTURA DE ACRILICO PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	184.9	12.35	15.44	R\$ 2,854.86
6.6			PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS					R\$ 11,205.03
6.6.1	73924/00	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO,DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	M2	409.99	21.86	27.33	R\$ 11,205.03
6.7			PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ 1,875.61
6.7.1	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE DUAS DEMÃOS	M2	52.26	13.6	17.0	R\$ 888.42
6.7.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	52.26	15.11	18.89	R\$ 987.19
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 9,395.30
7.1	C1777	SEINFRA	LAMPADA VAPOR METÁLICO ATÉ 1000W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	13.00	532.72	665.9	R\$ 8,656.70
7.2	C1766	SEINFRA	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	12.00	13.27	16.59	R\$ 199.08
7.3	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	UN	3.00	88.22	110.28	R\$ 330.84
7.4	C1765	SEINFRA	LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	2.00	13.27	16.59	R\$ 33.18
7.5	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W	UN	1.00	58.13	72.66	R\$ 72.66
7.6	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3.00	11.81	14.76	R\$ 44.28
7.7	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4.00	11.71	14.64	R\$ 58.56
8			SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 17,763.95
8.1	C4459	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERAMICA- (RIPA,CAIBRO)	M2	46.73	34.97	43.71	R\$ 2,042.57
8.2	C4462	SEINFRA	TELHA CERAMICA	M2	46.73	43.92	54.9	R\$ 2,565.48
8.3	C1779	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/VÉU DE POLIESTER	M2	94.00	27.28	34.10	R\$ 3,205.40
8.4	C1463	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFALTICA AUTO ADESIVA	M2	1.83	28.79	35.99	R\$ 65.86
8.5	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA- PADRÃO POPULAR	UN	1.00	35.87	44.84	R\$ 44.84
8.6	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO	UN	1.00	264.89	331.11	R\$ 331.11
8.7	1900	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X 10CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M2	189.00	12.00	15.00	R\$ 2,835.00
8.8	92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHADURA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88.00	47.34	59.18	R\$ 5,207.84
8.9	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBRA.FCK 20 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0.33	339.26	424.08	R\$ 139.95
8.10	C0330	SEINFRA	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROL, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	10.00	68.55	85.69	R\$ 856.90
8.11	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	174.35	2.15	2.69	R\$ 469.00
TOTAL GERAL:								R\$ 92,177.65

VALIDADE DA PROPOSTA DE 60(SESSENTA)DIAS

IMPORTA O PRESENTE VALOR DO ORÇAMENTO R\$ 92.177,65 (NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

PEREIRO, 20 DE JULHO DE 2018.

Denilson Brasil de Melo
04.957.984/0001-54
 LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
 CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARÁ

Denilson Brasil de Melo
Denilson Brasil de Melo
 ENG.º CIVIL
 CREA: 0802805856
 CPF: 307.222.603-63

John

John



Travessa Chico Alfredo, Centro, 478 – CEP: 63.430-000 / Icó- Ceará
 CNPJ: 04.957.984/0001-54



CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO				
CARTA CONVITE N 12.07.01/2018				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SÍTIO CONTENDAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.				
SINAPI- 04/201 8-CE	SEINFRA-024-CE	BDI = 25%	0%- NÃO DESONERADA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100.00%	100.00%	
		R\$ 1,478.76	R\$ 1,478.76	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100.00%	100.00%	
		R\$ 1,932.64	R\$ 1,932.64	
3	REVESTIMENTOS DE PAREDES	100.00%	100.00%	
		R\$ 1,100.40	R\$ 1,100.40	
4	REVESTIMENTOS DE PISOS (RAMPAS DE EMERGÊNCIA)	100.00%		100.00%
		R\$ 1,768.24		R\$ 1,768.24
5	ESQUADRIAS	100.00%	50.00%	50.00%
		R\$ 8,397.25	R\$ 4,198.63	R\$ 4,198.63
6	PINTURA	100.00%	70.00%	30.00%
		R\$ 50,341.09	R\$ 35,238.77	R\$ 15,102.33
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100.00%	70.00%	30.00%
		R\$ 9,395.30	R\$ 6,576.71	R\$ 2,818.59
8	SERVIÇOS DIVERSOS	100.00%	50.00%	50.00%
		R\$ 17,763.95	R\$ 8,881.98	R\$ 8,881.98
PORCENTAGEM MENSAL			64.73%	35.27%
CUSTO MENSAL			R\$ 59,407.87	R\$ 32,769.76
PORCENTAGEM ACUMALADA			64.73	100.00
CUSTO ACUMULADO			R\$ 59,407.87	R\$ 92,177.64
TOTAL GERAL				R\$ 92177,65

PEREIRO, 20 DE JULHO DE 2018.

Denilson Brasil de Melo
[04.957.984/0001-54]
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
 CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARÁ

Denilson Brasil de Melo
Denilson Brasil de Melo
 ENG. CIVIL
 CREA: 0602805856
 CPF: 307.222.503-63

UPA

[Handwritten signatures and initials]



Travessa Chico Alfredo, Centro, 478 – CEP: 63.430-000 / Icó- Ceará
CNPJ: 04.957.984/0001-54

CARTA CONVITE Nº 12.07.01/2018


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SÍTIO CONTENDAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

COMPOSIÇÃO DE BDI		
CÓD.	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,21%
S + G	TAXA DE SEGUROS + GARANTIA	0,74%
R	TAXA DE RISCO	0,97%
I	IMPOSTOS	6,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	0,00%
L	LUCRO	8,55%
BDI		25,00%

$$BDI = 1 + (AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1$$

(1 - I)

PEREIRO, 20 DE JULHO DE 2018.


[04.957.984/0001-54]
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 63.430-000 - ICÓ - CEARÁ


Denilson Brasil de Melo
ENG. CIVIL
CREA: 0602805856
CPF: 307.222.503-83



Travessa Chico Alfredo, Centro, 478 – CEP: 63.430-000 / Icó- Ceará
CNPJ: 04.957.984/0001-54



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CARTA CONVITE N 12.07.01/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SÍTIO CONTENDAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.

SINAPI-04/2018-CE SEINFRA-024-CE BDI = 25 0%- NÃO DESONERADA

Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1.1	C1937	SEINFRA PLACAS PADRÃO DE OBRA	DO CANTEIRO	M2	1	131.17	131.17
	I0537	SEINFRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	MATERIAL	M2	1.02	29.5	30.09
	I1100	SEINFRA ESMALTE SINTETICO	MATERIAL	L	1	12	12
	I1725	SEINFRA PREGO 15X15	MATERIAL	KG	0.15	9.4	1.41
	I1691	SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	4.5	14.79	66.555
	I2543	SEINFRA SERVENTE	MATERIAL	H	2	10.56	21.12
			M.O SEM L.S.	21.12	0.00	M.O COM L.S	21.12
			VALOR DO BDI	32.79		VALOR COM BDI	163.92
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1.2	C3954	SEINFRA CAPINA MANUAL	RODOVIARIA	M2	1	0.44	0.44
	I6815	SEINFRA ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	MÃO DE OBRA	H	0.0033	29.07	0.096
	I2543	SEINFRA SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0.0333	10.56	0.35
			M.O SEM L.S.	0.44	0.00	M.O COM L.S	0.44
			VALOR DO BDI	0.11		VALOR COM BDI	0.55
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2.1	C1045	SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS	DEMOLIÇÃO E	M2	1	7.26	7.26
	I2391	SEINFRA PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	0.06	7.2	0.432
	I2543	SEINFRA SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0.6	4.88	2.928
			M.O SEM L.S.	7.26	0.00	M.O COM L.S	7.26
			VALOR DO BDI	1.86		VALOR COM BDI	9.07
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2.2	C1052	SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	DEMOLIÇÃO E	M2	1	17.76	17.76
	I0041	SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	1.3	12.11	15.74
	I0498	SEINFRA CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	0.13	15.58	2.025
			M.O SEM L.S.	17.76	0.00	M.O COM L.S	17.76
			VALOR DO BDI	4.44		VALOR COM BDI	22.2
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2.3	C1070	SEINFRA C/ARGAMASSA	RETIRADA	M2	1	6.05	6.05
	I2391	SEINFRA PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	0.05	15.58	0.779

04.957.984/0001-54

CONSTRUCOES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETARIO: DENILSON BRASIL DE MELO
V. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO,
I. P. 63.430.000

Denilson Brasil de Melo
ENG. CIVIL
CREA: 0602805856
CPF: 307.222.503-63

251
 27/0
 27/0

COMISSÃO DE LICIT...

Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
	I2543	SEINFRA	SERVEnte	MÃO DE OBRA	H	0.5	10.56	5.28
				M.O SEM L.S.	6.05	0	M.O COM L.S	6.05
				VALOR DO BDI	1.51		VALOR COM BDI	7.56
2.4	C2198	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	RETIRADA	M2	1	3.16	3.16
	I2543	SEINFRA	SERVEnte	MÃO DE OBRA	H	0.3	10.56	3.168
				M.O SEM L.S.	3.16	0	M.O COM L.S	3.16
				VALOR DO BDI	0.79		VALOR COM BDI	3.95
2.5	C2095	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	ALVENARIA P/TUBULAÇÕES	M	1	4.57	4.57
	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	MÃO DE OBRA	H	0.25	12.11	3.0275
	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	MÃO DE OBRA	H	0.1	15.58	1.558
				M.O SEM L.S.	4.57	0	M.O COM L.S	4.57
				VALOR DO BDI	1.14		VALOR COM BDI	3.95
3.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE		M2	1	4.62	4.62
	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA		M3	0.0061	46	0.28
	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND		KG	2.43	0.5	1.22
	I2391	SEINFRA	PEDREIRO		H	0.1	15.58	1.56
	I2543	SEINFRA	SERVEnte		H	0.15	10.56	1.58
				M.O SEM L.S.	3.13	0	M.O COM L.S	3.13
				VALOR DO BDI	1.15		VALOR COM BDI	5.77
3.2	89173	SINAPI	SERVIÇO DE EMBOÇO/ MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8 EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCA, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E	REVE-REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	1	24.72	24.72
	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS .AF_06/2014	REVE-REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	0.1121	27.29	3.059
	87529	SINAPI	PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 20CM, COM EXECUÇÃO DE	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	0.7339	24.59	18.047
	87531	SINAPI	CERAMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2 A 10M2,	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	0.154	23.63	3.639
				M.O SEM L.S.	11.14	0	M.O COM L.S	11.14
				VALOR DO BDI	6.18		VALOR COM BDI	30.9

04.957.984/0001-54
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO,
 CEP: 63.470-000 - JOazeIRO

Denilson Brasil de Melo
 ENG. CIVIL
 CREA: 0602805856
 CPF: 307.222.503-69

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and 'M'.

252
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4.1	C2860	SEINFRA LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	LASTRO	M3	1	71.22	71.22
	I0108	SEINFRA AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	1.15	50	57.5
	I2543	SEINFRA SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	1.3	10.56	13.73
			M.O SEM L.S.	13.72	0	M.O COM L.S	13.72
			VALOR DO BDI	17.8		VALOR COM BDI	89.02
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4.2	C3446	SEINFRA PISO INTERTRAVADO TIPO TUJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	PISOS EXTERNOS	M2	1	37.64	37.64
	I2391	SEINFRA PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	0.5	15.58	7.79
	I2543	SEINFRA SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0.75	10.56	7.92
	I6231	SEINFRA TUJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - CINZA	MATERIAL	UN	51	0.43	22.00
			M.O SEM L.S.	15.71	0	M.O COM L.S	15.71
			VALOR DO BDI	9.41		VALOR COM BDI	47.05
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4.3	C0365	SEINFRA BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	DRENAGEM	M	1	18.64	18.64
	C3211	SEINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATORIOS	M3	0.037	3.73	0.13801
	C2784	SEINFRA PROF. ATÉ 1.50m	ESCAVAÇÕES	M3	0.015	27.98	0.4197
	C3268	SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	CONCRETOS	M3	0.034	273.16	9.28744
	C0588	SEINFRA CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	PAREDES E FORROS		0.25	3.42	0.855
	I2544	SEINFRA FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	MATERIAL	M	1	3	3
	I2391	SEINFRA PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	0.15	15.58	2.337
	I2543	SEINFRA SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0.25	10.56	2.64
			M.O SEM L.S.	8.61	0	M.O COM L.S	8.61
			VALOR DO BDI	4.66		VALOR COM BDI	23.30
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5.1.1	C4424	SEINFRA COMPLETA	DE MADEIRA	UND	1	520.19	520.19
	C4421	SEINFRA FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	OUTROS ELEMENTOS	CJ	1	225.43	225.43
	C4422	SEINFRA ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	OUTROS ELEMENTOS	CJ	2	26.22	52.44
	C4423	SEINFRA FERRAGENS	DE MADEIRA	UN	1	212.32	212.32
			M.O SEM L.S.	140.39	0	M.O COM L.S	140.39
			VALOR DO BDI	130.04		VALOR COM BDI	650.23
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5.1.2	C4428	SEINFRA COMPLETA	DE MADEIRA	UN	1	538.69	538.69
	C4421	SEINFRA FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	OUTROS ELEMENTOS	CJ	1	255.43	255.43
	C4422	SEINFRA ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	OUTROS ELEMENTOS	CJ	2	26.22	52.44
	C4427	SEINFRA FERRAGENS	DE MADEIRA	UN	1	230.82	230.82
			M.O SEM L.S.	140.39	0	M.O COM L.S	140.39
			VALOR DO BDI	134.67		VALOR COM BDI	673.36

Denilson Brasil de Melo
[04.957.984/0001-54]
 LÍDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
 CEP: 63.170-000 - SÃO CARLOS

Denilson Brasil de Melo
 ENG. CIVIL
 CREA: 0602805856
 CPF: 307.222.503-83

[Handwritten signatures and initials]

PREFEITURA MUNICIPAL

No 253
a

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

5

Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
5.1.3	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	OUTROS ELEMENTOS	UN	1	107.88	107.88
	I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	2	12.11	24.22
	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	2	15.52	31.16
	I1154	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	MATERIAL	UN	1	52.5	52.5
				M.O SEM L.S.	55.38	0	M.O COM L.S	55.38
				VALOR DO BDI	26.97		VALOR COM BDI	134.85
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
5.2.1	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	ESQUADRIAS METALICAS	M2	1	314.19	314.19
	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	0.001	50	0.05
	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	0.15	0.5	0.075
	I1530	SEINFRA	MONTADOR	MÃO DE OBRA	H	1	15.58	15.58
	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	0.35	15.58	5.453
	I6727	SEINFRA	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	MATERIAL	UN	1	290.4	290.4
	I2543	SEINFRA	SERVEnte	MÃO DE OBRA	H	0.25	10.56	2.64
				M.O SEM L.S.	23.67	0	M.O COM L.S	23.67
				VALOR DO BDI	78.54		VALOR COM BDI	392.73
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
5.2.2	C1958	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	ESQUADRIAS METALICAS	M2	1	246.32	246.32
	I0208	SEINFRA	BATENTE DE FERRO	MATERIAL	M	2.5	17.9	44.75
	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	0.0072	50	0.36
	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	MATERIAL	KG	0.49	0.74	0.3626
	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	2.03	0.5	1.015
	I1031	SEINFRA	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	MATERIAL	UN	1.78	5.9	10.502
	I1154	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	MATERIAL	UN	0.59	52.5	30.975
	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	1.5	15.58	23.37
	I1704	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	MATERIAL	M2	1	108.6	108.6
	I2543	SEINFRA	SERVEnte	MÃO DE OBRA	H	2.5	10.56	26.4
				M.O SEM L.S.	49.77	0	M.O COM L.S	49.77
				VALOR DO BDI	61.58		VALOR COM BDI	307.90
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
6.1.1	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	PAREDES E FORROS	M2	1	2.9322	3.3087
	I2353	SEINFRA	HIDRACOR	MATERIAL	KG	0.35	1.25	0.4375
	I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	MATERIAL	UN	0.2	0.55	0.11
	I2395	SEINFRA	PINTOR	MÃO DE OBRA	H	0.33	5.89	1.9437
	I2543	SEINFRA	SERVEnte	MÃO DE OBRA	H	0.15	5.45	0.8175

04.957.984/0001-54
 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 AV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO I
 CEP: 63.430-000 - IÇÁ - CE

Denilson Brasil de Melo
 ENG. CIVIL
 CREA: 0602805856
 CPF: 307.222.503.20

f

or

M

254
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOSO
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			M.O SEM L.S.	3.3087	0	M.O COM L.S	3.3087
			VALOR DO BDI	0.827175		VALOR COM BDI	4.14
6.1.2	74245/001	SINAPI PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	PINT-PINTURAS	M2	1	12.35	12.35
	88316	SINAPI COMPLEMENTARES	DIVERSOS	H	0.25	14.34	3.585
	88310	SINAPI PINTOR COM ENCARGOS	SEDI-SERVIÇOS	H	0.35	19.28	6.748
	7348	SINAPI TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	MATERIAL	L	0.17	11.96	2.03
			M.O SEM L.S.	7.51	0	M.O COM L.S	7.51
			VALOR DO BDI	3.08		VALOR COM BDI	15.43
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
6.3.1	C0588	SEINFRA CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	PAREDES E FORROS	M2	1	2.197	2.197
	I2395	SEINFRA PINTOR	MÃO DE OBRA	H	0.2	10.01	2.002
	I2496	SEINFRA SUPERCAL	MATERIAL	KG	0.3	0.65	0.195
			M.O SEM L.S.	2.197	0	M.O COM L.S	2.197
			VALOR DO BDI	0.54925		VALOR COM BDI	2.75
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
6.3.2	86489	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	PINT-PINTURAS	M2	1	10.49	10.49
	88316	SINAPI COMPLEMENTARES	DIVERSOS	H	0.069	14.34	0.989
	88310	SINAPI COMPLEMENTARES	DIVERSOS	H	0.187	19.28	3.605
	7356	SINAPI TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	MATERIAL	L	0.33	17.93	5.917
			M.O SEM L.S.	3.38	0	M.O COM L.S	3.38
			VALOR DO BDI	2.62		VALOR COM BDI	13.11
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
6.4.2	68486	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT-PINTURAS	M2	1	9.26	9.26
	88316	SINAPI COMPLEMENTARES	DIVERSOS	H	0.062	14.34	0.89
	88310	SINAPI COMPLEMENTARES	DIVERSOS	H	0.17	19.28	3.2776
	7345	SINAPI TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	MATERIAL	L	0.33	15.5	5.115
			M.O SEM L.S.	3.07	0	M.O COM L.S	3.07
			VALOR DO BDI	2.31		VALOR COM BDI	11.57
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
6.6.1	73924/002	SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	PINT-PINTURAS	M2	1	21.86	21.86
	88316	SINAPI SERVÊNTE COM ENCARGOS	SEDI-SERVIÇOS	H	0.5	14.34	7.17
	88310	SINAPI COMPLEMENTARES	DIVERSOS	H	0.5	19.28	9.64
	3768	SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO. NUMERO 150	MATERIAL	UND	0.6	1.54	0.924
	5318	SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	MATERIAL	L	0.07	12.4	0.868
	7311	SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	MATERIAL	L	0.16	20.45	3.272
			M.O SEM L.S.	12.11	0	M.O COM L.S	12.11
			VALOR DO BDI	5.46		VALOR COM BDI	27.32
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
6.7.1	C1206	SEINFRA EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1	13.6	13.6

[04.957.984/0001-54]
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
 CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARÁ

Denilson Brasil de Melo
 ENG. CIVIL
 CREA: 0602805856
 CPF: 307.222.503-83

6
 9
 CPF
 pm

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIA

255
Q

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

	I0045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	MÃO DE OBRA	H	0.3	12.11	3.633
	I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	MATERIAL	UN	0.5	0.55	0.275
	I1512	SEINFRA	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	MATERIAL	KG	0.45	9.46	4.257
	I2395	SEINFRA	PINTOR	MÃO DE OBRA	H	0.35	15.58	5.453
				M.O SEM L.S.		9.08	0	M.O COM L.S 9.08
				VALOR DO BDI	3.4			VALOR COM BDI 17.00
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
6.7.2	C1280	SEINFRA	DE MADEIRA	DE MADEIRA	M2	1	15.11	15.11
	I0045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	MÃO DE OBRA	H	0.35	12.11	4.2385
	I0035	SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	MATERIAL	L	0.04	10.46	0.4184
	I1100	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	MATERIAL	L	0.16	12	1.92
	I1199	SEINFRA	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	MATERIAL	L	0.13	16.18	2.1034
	I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	MATERIAL	UN	0.4	0.55	0.22
	I2395	SEINFRA	PINTOR	MÃO DE OBRA	H	0.4	15.58	6.232
				M.O SEM L.S.		10.46	0	M.O COM L.S 10.46
				VALOR DO BDI	3.77			VALOR COM BDI 18.88
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
7.1	C1777	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR METÁLICO ATE 1000W (SUBSTITUIÇÃO)	INTERNAS/EXTERNAS	UND	1	532.72	532.72
	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	MÃO DE OBRA	H	0.3	15.58	4.674
	I1483	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W	MATERIAL	UN	1	528.05	528.05
				M.O SEM L.S.		4.67	0	M.O COM L.S 4.67
				VALOR DO BDI	133.18			VALOR COM BDI 665.9
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
7.2	C1766	SEINFRA	(SUBSTITUIÇÃO)	INTERNAS/EXT	UND	1	13.27	13.27
	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	MÃO DE OBRA	H	0.3	15.58	4.674
	I1464	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W	MATERIAL	UN	1	8.6	8.6
				M.O SEM L.S.		4.67	0	M.O COM L.S 4.67
				VALOR DO BDI	3.31			VALOR COM BDI 16.58
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
7.3	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS	UN	1	88.22	88.22
	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MÃO DE OBRA	H	1.1	12.11	13.321
	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	MÃO DE OBRA	H	1.1	15.58	17.138
	I1364	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	MATERIAL	UN	1	57.77	57.77
				M.O SEM L.S.		30.45	0	M.O COM L.S 30.45
				VALOR DO BDI	22.05			VALOR COM BDI 110.27
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
7.4	C1765	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS	UN	1	13.27	13.27
	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	MÃO DE OBRA	H	0.3	15.58	4.674

5

Q

04.957.984/0001-54
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
 CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARA

Denilson Brasil de Melo
 ENG. CIVIL
 CREA: 0602805858
 CPF: 307.222.502.00

clara

W

256
a

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

8.7	1900	ORSE	Fornecimento e Instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	Alambrados e Gradis	M2	1.00	12.00	12.00
	192	ORSE	Fornecimento e Instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	Serviços	M2	1.00	12.00	12.00
				M.O SEM L.S.	0.00	0	M.O COM L.S	0.00
				VALOR DO BDI	3.00		VALOR COM BDI	15.00
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
8.8	92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI-INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	M	1	47.34	47.34
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.265	15.04	3.9856
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.265	19.31	5.117
	7696	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MED A, DN 2", E * *3,65MM. PESO -5,10* KG/M (NBR 5580)	MATERIAL	M	1.039	36.82	38.256
				M.O SEM L.S.	6.61	0	M.O COM L.S	6.61
				VALOR DO BDI	11.83		VALOR COM BDI	59.17
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
8.9	C0842	SEINFRA	CONCRETO F/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	M3	1	339.26	339.26
	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	MATERIAL	M3	0.8527	46	39.224
	I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	EQUIPAMENTOS	H	0.714	22.2	15.85
	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	336	0.5	168
	I1605	SEINFRA	PEDRISCO	MATERIAL	M3	0.836	63.2	52.835
	I2543	SEINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	6	10.56	63.36
				M.O SEM L.S.	63.36	0	M.O COM L.S	63.36
				VALOR DO BDI	84.81		VALOR COM BDI	424.07
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
8.10	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	1	68.55	68.55
	I0111	SEINFRA	AREIA VERMELHA	MATERIAL	M3	1.1	46	50.6
	I2543	SEINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	1.7	10.56	17.952
				M.O SEM L.S.	17.95	0	M.O COM L.S	17.95
				VALOR DO BDI	17.13		VALOR COM BDI	85.68
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
8.11	8537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	DIVERSOS	M2	1	2.15	2.15
	8537	SINAPI	COMPLEMENTARES	DIVERSOS	H	0.14	14.34	2.0
	3.0000000	SINAPI	ACIDO MURIATICO, DILUIÇÃO 0% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	MATERIAL	L	0.05	3.12	0.156
				M.O SEM L.S.	1.35	0	M.O COM L.S	1.35
				VALOR DO BDI	0.53		VALOR COM BDI	2.68
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total

04.957.984/0001-54
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
 CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARÁ

Denilson Brasil de Melo
 ENG. CIVIL
 CREA: 0602805856
 CPF: 307.222.503-63

Handwritten signatures and initials: *8*, *or*, *CPA*, *M*

257
9

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE 2017

Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
8.3	C1779	SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	COBERTURAS	M2	1	27.28	27.28
	I0039	SEINFRA AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	MATERIAL	H	0.3	12.11	3.633
	I0146	SEINFRA ASFALTO MODIFICADO	MATERIAL	KG	2	2.07	4.14
	I0091	SEINFRA APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	MÃO DE OBRA	H	0.3	15.58	4.674
	I2099	SEINFRA TINTA PRIMARIA	MATERIAL	L	0.6	1.95	1.17
	I2251	SEINFRA VEU DE POLIESTER	MATERIAL	M2	1.1	12.43	13.673
			M.O SEM L.S.	8.3	0	M.O COM L.S	8.3
			VALOR DO BDI	6.82		VALOR COM BDI	34.1
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
8.4	C1463	SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	CALHAS	M2	1	28.79	28.79
	I1501	SEINFRA MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	MATERIAL	M2	1.1	24.32	26.752
	I2391	SEINFRA PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	0.05	7.2	0.36
	I1736	SEINFRA PRIMER P/ MANTA FK	MATERIAL	KG	0.325	3.92	1.274
			M.O SEM L.S.	0.77	0	M.O COM L.S	0.77
			VALOR DO BDI	7.19		VALOR COM BDI	35.98
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
8.5	C3586	SEINFRA CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	TUBO E CONEXÕES DE PVC	UN	1	35.87	35.87
	I0043	SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR	MÃO DE OBRA	H	0.5	12.11	6.055
	I0435	SEINFRA CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	MATERIAL	UN	1	22.03	22.03
	I2320	SEINFRA ENCANADOR	MÃO DE OBRA	H	0.5	15.58	7.79
			M.O SEM L.S.	13.84	0	M.O COM L.S	13.84
			VALOR DO BDI	8.96		VALOR COM BDI	44.83
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
8.6	C2067	SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	MATERIAL	UN	1.00	264.89	264.89
	I0194	SEINFRA BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	MATERIAL	UN	1.00	30.1	30.1
	I0193	SEINFRA BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	MATERIAL	UN	1.00	30.6	30.6
	I0042	SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA	MÃO DE OBRA	H	2.00	12.11	24.22
	I0195	SEINFRA BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	MATERIAL	UN	1.00	24.88	24.88
	I2312	SEINFRA ELETRICISTA	MÃO DE OBRA	H	2.00	15.58	31.16
	I1754	SEINFRA QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	MATERIAL	UN	1.00	123.93	123.93
			M.O SEM L.S.	55.38	0	M.O COM L.S	55.38
			VALOR DO BDI	66.22		VALOR COM BDI	331.11
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total

Denilson Brasil de Melo
04.957.984/0001-54
 LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
 CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARÁ

Denilson Brasil de Melo
Denilson Brasil de Melo
 ENG. CIVIL
 CREA: 0602805856
 CPF: 307.222.503-83

Handwritten marks and signatures:
 e
 or
 opa.
 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

258

	I1463	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	MATERIAL	UN	1	8.6	8.6
				M.O SEM L.S.		0	M.O COM L.S	4.67
				VALOR DO BDI		3.31	VALOR COM BDI	16.58
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
7.5	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS	UN	1	58.13	58.13
	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MÃO DE OBRA	H	0.5	12.11	6.055
	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	MÃO DE OBRA	H	1	15.58	15.58
	I1360	SEINFRA	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	MATERIAL	UN	1	36.5	36.5
				M.O SEM L.S.		0	M.O COM L.S	21.63
				VALOR DO BDI		14.53	VALOR COM BDI	72.66
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
7.6	C1494	SEINFRA	250V	ERRUPTORES	UN	1	11.81	11.81
	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MÃO DE OBRA	H	0.21	12.11	2.5431
	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	MÃO DE OBRA	H	0.21	15.58	3.272
	I1255	SEINFRA	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	MATERIAL	UN	1	6	6
				M.O SEM L.S.		0	M.O COM L.S	5.81
				VALOR DO BDI		2.95	VALOR COM BDI	14.76
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
7.7	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	MATERIAL	UN	1	11.71	11.71
	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MÃO DE OBRA	H	0.21	12.11	2.543
	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	MÃO DE OBRA	H	0.21	15.58	3.272
	I2119	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	MATERIAL	UN	1	5,9	5,9
				M.O SEM L.S.		0	M.O COM L.S	5.81
				VALOR DO BDI		2.95	VALOR COM BDI	14.63
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
8.1	C4459		(RIPA, CAIBRO)	MADEIRA	M2	1	34.97	34.97
	I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	0.7	12.11	8.477
	I0405	SEINFRA	CAIBRO DE 2"x1"	MATERIAL	M	3.5	2.84	9.94
	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	0.7	15.58	10.906
	I1724	SEINFRA	PREGO	MATERIAL	KG	0.1	9.4	0.94
	I1824	SEINFRA	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	MATERIAL	M	3.5	1.35	4.725
				M.O SEM L.S.		0	M.O COM L.S	19.37
				VALOR DO BDI		8.74	VALOR COM BDI	43.71
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
8.2	C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA	TELHAS	M2	1	43.92	43.92
	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	1.1	15.58	17.138
	I2543	SEINFRA	SERVEENTE	MÃO DE OBRA	H	1.1	10.56	11.616
	I2045	SEINFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	MATERIAL	UN	33	0.46	15.18
				M.O SEM L.S.		0	M.O COM L.S	28.74

Denilson Brasil de Melo
04.957.984/0001-54
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
 CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARÁ

Denilson Brasil de Melo
Denilson Brasil de Melo
 ENG. CIVIL
 CREA: 0602805866
 CPF: 307.222.503-63

6

Q

M

259
 COMISSÃO DE LICIT.

	C4422	SEINFRA	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	OUTROS ELEMENTOS	CI	1	26.22	26.22
	I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	0.35	12.11	4.239
	I8268	SEINFRA	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	MATERIAL	M	5.2	3	15.6
	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	0.35	15.58	5.453
	I1724	SEINFRA	PREGO	MATERIAL	KG	0.1	9.4	0.94
				M.O SEM L.S.		9.68	0	M.O COM L.S 9.68
				VALOR DO BDI		6.55		VALOR COM BDI 32.77
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	C3130	SEINFRA	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	MATERIAIS	M3	1	6.85	6.85
	I0710	SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	EQUIPAMENTO	H	0.0139	249.11	3.46
	I0596	SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0	52.3	0
	I2543	SEINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0.0278	10.56	0.29
	I0779	SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	EQUIPAMENTO	H	0.0132	232.79	3.07
	I0666	SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0.0007	51.81	0.036
				M.O SEM L.S.		0.29	0	M.O COM L.S 0.29
				VALOR DO BDI		1.71		VALOR COM BDI 8.56
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO: MASSA ÚNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PRERARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	M3	1	347.29	347.29
	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	4.75	18.32	87.02
	88330	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	CHOR-CUSTOS HORARIO DE MAQUINAS	CHP	1.11	0.98	1.0878
	88931	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -CHI DIURNO. AFJ0/2014	CHOR-CUSTOS HORARIO DE MAQUINAS	CHI	3.64	0.23	0.8372
	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MATERIAL	M3	1.29	38	49.02
	1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MATERIAL	KG	193.7	0.64	123.968
	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MATERIAL	KG	185.63	0.46	85.3898
				M.O SEM L.S.		66.73	0	M.O COM L.S 66.73
				VALOR DO BDI		86.82		VALOR COM BDI 434.11
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	15.04	15.04
	88236	SINAPI	COMPLEMENTARES) - HORISTA	DIVERSOS	H	1	0.42	0.42
	88237	SINAPI	HORISTA	DIVERSOS	H	1	0.94	0.94

Denilson Brasil de Melo
 [04.957.984/0001-54]
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
 CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARA

Denilson Brasil de Melo
 ENG. CIVIL
 CREA: 0602805856
 CPF: 307.222.503-63

CPA

M

260
g

	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.14	0.14
	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	OUTROS	H	1	2.16	2.16
	0000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	MÃO DE OBRA	H	1	10.21	10.21
	00037372	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA)	OUTROS	H	1	0.37	0.37
	00037373	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA)	TAXAS	H	1	0.02	0.02
	00037371	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA)	SERVIÇOS	H	1	0.78	0.78
				M.O SEM L.S.		0	M.O COM L.S	10.35
				VALOR DO BDI		3.76	VALOR COM BDI	18.8
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 230L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR-CUSTOS HORARIO DE MAQUINAS	CHI	1	0.23	0.23
	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 230L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO AF 10/2014	CHOR-CUSTOS HORARIO DE MAQUINAS	H	1	0.19	0.19
	88327	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 230L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF 10/2014	CHOR-CUSTOS HORARIO DE MAQUINAS	H	1	0.04	0.04
				M.O SEM L.S.		0	M.O COM L.S	0
				VALOR DO BDI		0.05	VALOR COM BDI	0.28
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR-CUSTOS HORARIO DE MAQUINAS	CHP	1	0.98	0.98
	86826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 230L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO AF 10/2014	CHOR-CUSTOS HORARIO DE MAQUINAS	H	1	0.19	0.19
	86827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 230L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF 10/2014	CHOR-CUSTOS HORARIO DE MAQUINAS	H	1	0.04	0.04
	88328	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 230L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF 10/2014	CHOR-CUSTOS HORARIO DE MAQUINAS	H	1	0.18	0.18
	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 230L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAS NA OPERAÇÃO AF 10/2014	CHOR-CUSTOS HORARIO DE MAQUINAS	H	1	0.57	0.57
				M.O SEM L.S.		0	M.O COM L.S	0
				VALOR DO BDI		0.24	VALOR COM BDI	1.22

04.957.984/0001-54
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO .
CEP: 63.420-000

Denilson Brasil de Melo
ENG. CIVIL
CREA: 0602805856
CPF: 307.222.502-00

6
9
M

26
Q
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 230L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO AF 10/2014	CHOR-CUSTOS HORARIO DE MAQUINAS	H	1	0.19	0.19
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380 V POTÊNCIA 2	EQUIPAMENTO S	UN	6E-05	3,000.00	0.19
			M.O SEM L.S.	0	0	M.O COM L.S	0
			VALOR DO BDI	0.04		VALOR COM BDI	0.23

Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 230L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -JUROS AF 10/2014	CHOR-CUSTOS HORARIO DE MAQUINAS	H	1	0.04	0.04
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380 V POTÊNCIA 2	EQUIPAMENTO S	UN	1E-05	3,000.00	0.04
			M.O SEM L.S.	0	0	M.O COM L.S	0
			VALOR DO BDI	0.01		VALOR COM BDI	0.05

Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 230L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -MANUTENÇÃO AF 10/2014	CHOR-CUSTOS HORARIO DE MAQUINAS	H	1	0.18	0.18
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380 V POTÊNCIA 2	EQUIPAMENTO S	UN	6E-05	3,000.00	0.18
			M.O SEM L.S.	0	0	M.O COM L.S	0
			VALOR DO BDI	0.04		VALOR COM BDI	0.22

Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
86829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 230L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -MATERIAS NA	CHOR-CUSTOS HORARIO DE MAQUINAS	H	1	0.57	0.57
000002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KW/H INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MATERIAL	KW/H	1.25	0.46	0.575
			M.O SEM L.S.	0	0	M.O COM L.S	0
			VALOR DO BDI	0.14		VALOR COM BDI	0.71

Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C3253	SEINFRA	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	MATERIAIS	M3	1	65.14	65.14
C3235	SEINFRA	RÓCHA PARA BRITAGEM	MATERIAIS	M3	1.1	24.98	27.478
I0594	SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	EQUIPAMENTO S	H	0.0158	37.88	0.599
I0708	SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	EQUIPAMENTO S	H	0.0258	148.13	3.82
I0618	SEINFRA	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	EQUIPAMENTO S	H	0	98.23	0
I0732	SEINFRA	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	EQUIPAMENTO S	H	0.0417	375.91	15.675
I0740	SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	EQUIPAMENTO S	H	0.0417	114.59	4.778
I0626	SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	EQUIPAMENTO S	H	0	18.91	0
I2528	SEINFRA	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	MATERIAL	CJ	0.0004	26,583.00	10.63
I2543	SEINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0.2083	10.56	2.1996

Denilson Brasil de Melo
04.957.984/0001-54
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO

Denilson Brasil de Melo
Denilson Brasil de Melo
 ENG.º CIVIL
 CREA: 0602805858
 CPF: 307.222.503-83

6
Q
R
M

PRÉFATURA MUNICIPAL DE PEREIRA

262
R

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiei	Preço	Total
				M.O SEM L.S.	10.47	0	M.O COM L.S 10.47
				VALOR DO BDI	16.28		VALOR COM BDI 81.42
C3268	SEINFRA	CONCRETO F/VIAS, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	CONCRETOS	M3	1	273.16	273.16
C3253	SEINFRA	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	MATERIAIS	M3	0.836	65.14	54.457
C3130	SEINFRA	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	MATERIAIS	M3	0.9197	6.85	6.2999
I0680	SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	EQUIPAMENTO S	H	1	22.06	22.06
I0566	SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	EQUIPAMENTO S	H	0	16.15	0
I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	254	0.5	127
I2543	SEINFRA	SERVEENTE	MÃO DE OBRA	H	6	10.56	63.36
				M.O SEM L.S.	72.37	0	M.O COM L.S 72.37
				VALOR DO BDI	68.29		VALOR COM BDI 341.45
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiei	Preço	Total
95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.14	0.14
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	MÃO DE OBRA	H	0.0145	10.21	0.14805
				M.O SEM L.S.	0.14	0	M.O COM L.S 0.14
				VALOR DO BDI	0.03		VALOR COM BDI 0.17
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiei	Preço	Total
95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.14	0.14
000002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	MÃO DE OBRA	H	0.0145	14.42	0.209
				M.O SEM L.S.	0.2	0	M.O COM L.S 0.2
				VALOR DO BDI	0.05		VALOR COM BDI 0.25
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiei	Preço	Total
95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.09	0.09
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	MÃO DE OBRA	H	0.0067	13.96	0.094
				M.O SEM L.S.	0.09	0	M.O COM L.S 0.09
				VALOR DO BDI	0.02		VALOR COM BDI 0.11
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiei	Preço	Total
95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.24	0.24
00004750	SINAPI	PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	0.0171	14.42	0.24658
				M.O SEM L.S.	0.24	0	M.O COM L.S 0.24
				VALOR DO BDI	0.06		VALOR COM BDI 0.3
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiei	Preço	Total
95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.17	0.17
00004783	SINAPI	PINTOR	MÃO DE OBRA	H	0.0119	14.42	0.17

104.957.984/0001-54
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
 CEP: 63.430-000 - IGAPEARA

Denilson Brasil de Melo
 ENG. CIVIL
 CREA: 0602805856
 CPF: 307.222.503-63

f

R

M

263
 Q
 COMISSÃO DE LICIT.

Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
				M.O SEM L.S.	0.17	0	M.O COM L.S. 0.17
				VALOR DO BDI	0.04		VALOR COM BDI 0.21
95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.16	0.16
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	MÃO DE OBRA	H	0.0171	9.49	0.16
				M.O SEM L.S.	0.16	0	M.O COM L.S. 0.16
				VALOR DO BDI	0.04		VALOR COM BDI 0.2
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
87531	SINAPI	CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40QL. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	1	23.63	23.63
88316	SINAPI	COMPLEMENTARES	DIVERSOS	H	0.158	14.34	2.266
88316	SINAPI	COMPLEMENTARES	DIVERSOS	H	0.43	19.35	8.3205
87292	SINAPI	ARE-A MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	M3	0.0376	347.29	13.058
				M.O SEM L.S.	10.32	0	M.O COM L.S. 10.32
				VALOR DO BDI	5.9		VALOR COM BDI 29.53
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
87527	SINAPI	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 27,29 27,29 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	1	27.29	27.29
68316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI-SERVIÇOS	H	0.211	14.34	3.026
88309	SINAPI	COMPLEMENTARES	DIVERSOS	H	0.58	19.35	11.223
87292	SINAPI	ARE-A MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	M3	0.0376	347.29	13.058
				M.O SEM L.S.	13.03	0	M.O COM L.S. 13.03
				VALOR DO BDI	6.82		VALOR COM BDI 34.11
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	19.31	19.31
88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.42	0.42
68237	SINAPI	EP1 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.94	0.94
95335	SINAPI	CURSO DE CAPAGITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO(ENCARGOS	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.2	0.2
000037370	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	OUTROS	H	1	2.16	2.16
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HORAU LICO	MÃO DE OBRA	H	1	14.42	14.42
000037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA	OUTROS	H	1	0.37	0.37

Denilson Brasil de Melo
[04.957.984/0001-54]
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
 CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARÁ

Denilson Brasil de Melo
ENG. CIVIL
 CREA: 0602805856
 CPF: 307.222.503-63

8

Q

M

JPA

REFEITURA MUNICIPAL DE PE...
 Nº 264
 COMISSÃO DE LICIT...

	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	TAXAS	H	1	0.02	0.02
	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SERVIÇOS	H	1	0.78	0.78
				M.O SEM L.S.		14.62	0	M.O COM L.S 14.62
				VALOR DO BDI		4.82		VALOR COM BDI 24.13
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
	88237	SINAPI	HORISTA	DIVERSOS	H	1	0.94	0.94
	00036150	SINAPI	AVENTAL DE SEGURANÇA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0.60 M	MATERIAL	UN	0.0026	34.74	0.09
	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MATERIAL	PAR	0.0016	56.16	0.08
	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7 CM)	EQUIPAMENTO	PAR	0.0137	10.53	0.14
	00036146	SINAPI	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	MATERIAL	UN	0.0012	198.9	0.24
	00036144	SINAPI	RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	MATERIAL	UN	0.1115	1.31	0.14
	00036153	SINAPI	TALABARTE DE SEGURANÇA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA '53' MM DE ABERTURA. COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	MATERIAL	UN	0.0011	156.48	0.16
	00036149	SINAPI	TRAVA QUEBRA FIVAS PARA CORDA DE 2 MM. EXTENSOR DE 25 X 30MM. COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	EQUIPAMENTO	UN	0.0007	137.47	0.09
				M.O SEM L.S.		0	0	M.O COM L.S 0
				VALOR DO BDI		0.23		VALOR COM BDI 1.17
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
	C3211	SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SERVIÇOS	M3	1	3.73	3.73
	I0710	SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	EQUIPAMENTO	H	0.0074	249.11	1.84
	I0596	SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0.0001	52.3	0.01
	I2543	SEINFRA	SERVEnte	MÃO DE OBRA	H	0.015	10.56	0.15
	I0779	SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	EQUIPAMENTO	H	0.0075	232.79	1.74
	I0666	SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0	51.81	0.00
				M.O SEM L.S.		0.15	0	M.O COM L.S 0
				VALOR DO BDI		0.93		VALOR COM BDI 4.66
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	ESCAVAÇÕES	M3	1	27.98	27.98
	I2543	SEINFRA	SERVEnte	MÃO DE OBRA	H	2.65	10.56	27.98
				M.O SEM L.S.		27.98	0	M.O COM L.S 27.98
				VALOR DO BDI		6.99		VALOR COM BDI 34.97
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.42	0.42
	00000010	SINAPI	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE DE 10L	MATERIAL	UN	0.008	8.68	0.06
	000003839	SINAPI	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	MATERIAL	UN	0.0003	135.93	0.03
	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	EQUIPAMENTO	UN	0.0007	110	0.07

04.957.984/0001-54
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO,478 - CENTRO

Denilson Brasil de Melo
 ENG. CIVIL
 CREA: 0602805856
 CPF: 307.222.503.83

UPDA.
 MR

269

000038476	SINAPI	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM .ALUMÍNIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	MATERIAL	UN	2E-05	204.8	0.04
000038477	SINAPI	ESCADA EXTENSÍVEL EM ALUMÍNIO COM 6,00 M ESTENDIDA	MATERIAL	UN	4E-06	580	0.02
000011359	SINAPI	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180MM) ROTAÇÃO 8500 RPM, POTENCIA 2400W	EQUIPAMENTO	UN	#####	660.6	0.04
000012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	MATERIAL	UN	0.0091	5.08	0.04
000038382	SINAPI	LINHA DE PEDREIRO USA 100 M	MATERIAL	UN	0.0027	6.62	0.01
00038413	SINAPI	LIXADEIRA ÉLETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 M (180 MM) POTÊNCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	EQUIPAMENTO	UN	4E-05	681.07	0.03
00025966	SINAPI	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	MATERIAL	L	0.0015	16.67	0.02
00038393	SINAPI	ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER 23 CM (SEM CABO)	MATERIAL	UN	0.0015	9	0.01
00038390	SINAPI	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	MATERIAL	UN	0.0015	19.96	0.03
00038396	SINAPI	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	MATERIAL	UN	5E-05	461.93	0.02
			M.O SEM L.S.	0	0	M.O COM L.S	0
			VALOR DO BDI	0.1		VALOR COM BDI	0.52

Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coeficie	Preço	Total
	C4421	SEINFRA FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	OUTROS ELEMENTOS	CJ	1	255.43	255.43
	I0109	SEINFRA AREIA MEDIA	MATERIAL	M3	0.0106	46	0,4876-0,0
	I0209	SEINFRA BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	MATERIAL	UN	1	98.05	98.05
	I0041	SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	0.5	5.6	2.8
	I0441	SEINFRA CAL HIDRATADA	MATERIAL	KG	1.72	0.74	1.2728
	I0498	SEINFRA CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	0.5	7.2	3.6
	I8269	SEINFRA FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	MATERIAL	M	5.1	18.86	96.186
	I2391	SEINFRA PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	1.4	7.2	10.08
	I1590	SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	MATERIAL	UN	12	0.27	3.24
	I1724	SEINFRA PREGO	MATERIAL	KG	0.2	9.4	1.88
	I2543	SEINFRA SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	1.4	4.88	6.832
	I1919	SEINFRA TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	MATERIAL	UN	6	0.65	3.9
			M.O SEM L.S.	50.43	0	M.O COM L.S	50.43
			VALOR DO BDI	63.85		VALOR COM BDI	319.28

Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coeficie	Preço	Total
	87529	SINAPI PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDÊS, ESPESSURA DE 20MM, TRATAMENTO DE	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	1	24.59	24.59
	88316	SINAPI COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVE	H	0.171	14.34	2.45214
	88309	SINAPI COMPLEMENTARES	DIVERSOS	H	0.47	19.35	9.0945
	87292	SINAPI PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 (CIMENTO: CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/JASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	M2	0.0376	374.29	14.0733

[04.957.984/0001-54]
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
 CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARÁ

Denilson Brasil de Melo
 ENG. CIVIL
 CREA: 0602805856
 CPF: 307.222.503-63

266
 9
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			M.O SEM L.S.	11.04	0	M.O COM L.S	11.04
			VALOR DO BDI	6.14		VALOR COM BDI	30.73
88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	18.32	18.32
88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.94	0.94
95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.09	0.09
00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	OUTROS	H	1	2.16	2.16
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	OUTROS	H	1	0.37	0.37
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1	13.96	13.96
00037373	SINAPI	COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA	TAXAS	H	1	0.02	0.02
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SERVIÇOS	H	1	0.78	0.78
			M.O SEM L.S.	11.04	0	M.O COM L.S	11.04
			VALOR DO BDI	6.14		VALOR COM BDI	30.73
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	19.35	19.35
68236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.42	0.42
68237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.94	0.94
95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.24	0.24
00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	OUTROS	H	1	2.16	2.16
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	OUTROS	H	1	0.37	0.37
00004750	SINAPI	PEDREIRO	MÃO DE OBRA	H	1	14.42	14.42
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA	TAXAS	H	1	0.02	0.02
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SERVIÇOS	H	1	0.78	0.78
			M.O SEM L.S.	14.66	0	M.O COM L.S	14.66
			VALOR DO BDI	4.83		VALOR COM BDI	24.18
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	19.28	19.28
88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.42	0.42
88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.94	0.94

04.957.984/0001-54
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO .
 CEP: 63.430-000

Denilson Brasil de Melo
 ENG. CIVIL
 CREA: 0602805856
 CPF: 307.222.503-83

E
Q
M

Nº 267

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.17	0.17
00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	OUTROS	H	1	2.16	2.16
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	OUTROS	H	1	0.37	0.37
00004783	SINAPI	PINTOR	MÃO DE OBRA	H	1	14.42	14.42
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	TAXAS	H	1	0.02	0.02
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SERVIÇOS	H	1	0.78	0.78
			M.O SEM L.S.	14.59	0	M.O COM L.S	14.59
			VALOR DO BDI	4.82		VALOR COM BDI	24.1
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4423	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1	212.32	212.32
I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	2.55	12.11	30.88
I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	MÃO DE OBRA	H	2.55	15.58	39.72
I1027	SEINFRA	DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	MATERIAL	UN	3	9.24	27.72
I1155	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	MATERIAL	UN	1	46	46
I8271	SEINFRA	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	MATERIAL	UN	1	68	68
			M.O SEM L.S.	70.6	0	M.O COM L.S	70.6
			VALOR DO BDI	53.06		VALOR COM BDI	265.4
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4427	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1	230.82	230.82
I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	MATERIAL	H	2.55	12.11	30.8805
I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	MATERIAL	H	2.55	15.58	39.729
I1154	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	MATERIAL	UN	1	52.5	52.5
I1027	SEINFRA	DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	MATERIAL	UN	3	9.24	27.72
I8273	SEINFRA	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	MATERIAL	UN	1	80	80
			M.O SEM L.S.	70.6	0	M.O COM L.S	70.6
			VALOR DO BDI	57.7		VALOR COM BDI	288.52
Item	Código	Descrição	TIPO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C3235	SEINFRA	ROCHA PARA BRITAGEM	PRODUÇÃO DE MATERIAL	M3	1	24.98	24.98
I0221	SEINFRA	BLASTER	MÃO DE OBRA	H	0.0588	22.5	1.323
I0728	SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	EQUIPAMENTO	H	0.0588	90.67	5.33
I0614	SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0	28.03	0
I0860	SEINFRA	CORDEL DETONANTE	MATERIAL	M	1.24	2.72	3.37
I2507	SEINFRA	DINAMITE 60%	MATERIAL	KG	0.05	14.25	0.7125
I2568	SEINFRA	DINAMITE GRANULADA	MATERIAL	KG	0.54	8.3	4.482
I2326	SEINFRA	ESPOLETA	MATERIAL	UN	0.009	2.35	0.0212
I2329	SEINFRA	ESTOPIM	MATERIAL	M	0.06	2.75	0.165
I0759	SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	EQUIPAMENTO	H	0.1765	18.12	3.198
I0645	SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0	16.02	0

04.957.984/0001-54
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
 CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARA

Denilson Brasil de Melo
 ENG. CIVIL
 CREA: 0602805856
 CPF: 307.222.503-63

[Handwritten signatures and initials]

	12543	SEINFRA	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	0.5882	10.56	6.21
	12535	SEINFRA	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	MATERIAL	JG	0.0005	394.86	0.197
				M.O SEM L.S.	7.53	0	M.O COM L.S	7.53
				VALOR DO BDI	6.24		VALOR COM BDI	31.22
Item	Código		Descrição	TIPO	Unidade	Coefficie	Preço	Total
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	14.34	14.34
	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.42	0.42
	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.94	0.94
	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0.16	0.16
	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	OUTROS	H	1	2.16	2.16
	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	OUTROS	H	1	0.37	0.37
	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	TAXAS	H	1	0.02	0.02
	0006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	MÃO DE OBRA	H	1	9.49	9.49
	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SERVIÇOS	H	1	0.78	0.78
				M.O SEM L.S.	9.65	0	M.O COM L.S	9.65
				VALOR DO BDI	3.58		VALOR COM BDI	17.92

SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

24/9

PEREIRO, 20 DE JULHO DE 2018.

Denilson Brasil de Melo
04.957.984/0001-54
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
 CEP: 63.430-000 - ICÓ-CÉARA

Denilson Brasil de Melo
Denilson Brasil de Melo
 ENG. CIVIL
 CREA: 0602805856
 CPF: 307.222.503-63

3

9

CRP

M