



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADES DE: LADEIRA DO SÍTO CIDADE, SÍTIO SÃO PAULO E SÍTIO FLORES, MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE.			BDI:		BASES:		
				26,56%		SEINFRA - 027.1 - Ceará - DESONERADA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
LOCAL:	VARIAS LOCALIDADES	DATA: JUNHO/2021		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							13.495,17
1.1	PMP 01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	3554,35	4.498,39	13.495,17
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.632,09
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	12,00	151,47	191,70	2.300,40
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	0,55	476,51	603,07	331,69
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							492.072,55
3.1	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	4729,58	64,63	81,80	386.879,64
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2081,20	23,80	30,12	62.685,74
3.3	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (P/ TRAVAMENTO)	M	41,00	19,09	24,16	990,56
3.4	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (SARJETA)	m ³	72,84	45,56	57,66	4.199,95
3.5	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARJETA)	m ³	72,84	404,80	512,31	37.316,66
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS							8.077,84
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	5458,00	1,17	1,48	8.077,84
Total Geral								516.277,65

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS.

Pereiro, Junho de 2021

OBS.1: BDI = 26,56%

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N27.1 (DESONERADA)

Jose Kildare Felinto Colares
José Kildare Felinto Colares
Engº CIVIL/CREA:060156407-3





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO




PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Descrição	Und	Quant.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADES DE: LADEIRA DO SÍTIO CIDADE, SÍTIO SÃO PAULO E SÍTIO FLORES, MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE.		BDI: 26,56%	
LOCAL: VARIAS LOCALIDADES DATA: JUNHO/2021		SEINFRA - 027.1 - Ceará - DESONERADA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
LADEIRA DO SÍTIO CIDADE			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	12,00
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	0,28
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	2448,00
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1020,00
3.3	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (P/ TRAVAMENTO)	M	11,00
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (SARJETA)	m ³	35,70
3.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARJETA)	m ³	35,70
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	2805,00
SÍTIO SÃO PAULO - TRECHO 01 (LADEIRA)			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	-
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	0,17
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	1427,17
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	663,80
3.3	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (P/ TRAVAMENTO)	M	10,00
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	23,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO



PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Descrição	Und	Quant.
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADES DE: LADEIRA DO SÍTIO CIDADE, SÍTIO SÃO PAULO E SÍTIO FLORES, MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE.	BDI: 26,56%	
LOCAL:	VARIAS LOCALIDADES DATA: JUNHO/2021	SEINFRA - 027.1 - Ceará - DESONERADA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
3.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	23,23
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	1659,50
SÍTIO SÃO PAULO - TRECHO 02			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	-
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	0,07
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	578,35
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	269,00
3.3	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (P/ TRAVAMENTO)	M	10,00
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	9,42
3.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	9,42
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	672,50
SÍTIO FLORES (Naegila)			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	-
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	0,03
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	276,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO



PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADES DE: LADEIRA DO SÍTIO CIDADE, SÍTIO SÃO PAULO E SÍTIO FLORES, MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE.	BDI: 26,56%	
		SEINFRA - 027.1 - Ceará - DESONERADA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
LOCAL:	VARIAS LOCALIDADES	DATA: JUNHO/2021	
Item	Descrição	Und	Quant.
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	128,40
3.3	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (P/ TRAVAMENTO)	M	10,00
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	4,49
3.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	4,49
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	321,00

Jose Kildare Felinto Colares
José Kildare Felinto Colares
Engº Civil/CREA:060156407-3

Jose Kildare Felinto Colares
José Kildare Felinto Colares
Engº Civil/CREA:060156407-3

6
0
1

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.2.1	I2322	SEINFRA	ENGENHEIRO	H	25	81,85	2.046,25
1.2.2	I2510	SEINFRA	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	55	27,42	1.508,10

Total (Mês) S/ BDI: 3.554,35


 José Kildare Felinto Colares
 Engº Civil/CREA: 060156407-3


 José Kildare Felinto Colares
 Engº Civil/CREA: 060156407-3



✓
 Pq



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS LOCALIDADES DE: LADEIRA DO SÍTO CIDADE, SÍTO SÃO PAULO E SÍTO FLORES, MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE.



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	15,5500	31,1000
				Total:	31,1000
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE	M2	1,0200	35,5900	36,3018
11100	ESMALTE	L	1,0000	24,9900	24,9900
11691	PONTALETE	M	4,5000	12,6100	56,7450
11725	PREGO	KG	0,1500	15,5400	2,3310
				Total:	120,3678
Total Simples:					151,47
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					151,47

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700	CAMINHONE	H	2,0000	75,0454	150,0909
10758	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	0,6895	2,7579
10775	TEODOLITO	H	4,0000	1,3612	5,4449
				Total:	158,2937
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	4,0000	16,7700	67,0800
12382	NIVELADOR	H	4,0000	24,8600	99,4400
12445	TOPOGRAFO	H	5,0000	30,3400	151,7000
				Total:	318,2200
Total Simples:					476,51
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					476,51

C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO

ADQUIRIDO) - M2 EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10726	COMPACTAD	H	0,0100	83,9284	0,8393
				Total:	0,8393
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,1500	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	H	0,4000	15,5500	6,2200
				Total:	9,3355
MATERIAIS					
10111	AREIA	M3	0,1500	60,8800	9,1320
12527	PARALELEPI	UN	32,0000	1,1400	36,4800
				Total:	45,6120
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA	M3	0,0200	441,9800	8,8396



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADES DE: LADEIRA DO SÍTIO CIDADE, SÍTIO SÃO PAULO E SÍTIO FLORES, MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE.



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Total: 8,8396
 Total Simples: 64,63
 Encargos Sociais: **INCLUSO**
 Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: 64,63

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1500	20,7700	3,1155
I2543	SERVENTE	H	0,2500	15,5500	3,8875
Total:					7,0030
MATERIAIS					
I2544	FORMA	M	1,0000	3,4400	3,4400
Total:					3,4400
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM	M2	0,2500	4,4990	1,1248
C2784	ESCAVAÇÃO	M3	0,0150	41,2075	0,6181
C3211	ESCAVAÇÃO	M3	0,0370	4,1417	0,1532
C3268	CONCRETO P/IRR	M3	0,0340	337,0759	11,4606
Total:					13,3567
Total Simples:					23,80
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					23,80

C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1500	20,7700	3,1155
I2543	SERVENTE	H	0,3000	15,5500	4,6650
Total:					7,7805
MATERIAIS					
I2520	MEIO FIO DE	M	1,0000	9,1000	9,1000
Total:					9,1000
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM	M2	0,2500	4,4990	1,1248
C2784	ESCAVAÇÃO	M3	0,0200	41,2075	0,8242
C3324	ARGAMASSA	M3	0,0007	369,0982	0,2584
Total:					2,2073
Total Simples:					19,09
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					19,09

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total

6
 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS LOCALIDADES DE: LADEIRA DO SÍTO CIDADE, SÍTO SÃO PAULO E SÍTO FLORES, MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

I2543	SERVENTE	H	2,9300	15,5500	45,5615	
					Total:	45,5615
					Total Simples:	45,56
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	45,56

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2543	SERVENTE	H	10,0000	15,5500	155,5000	
					Total:	155,5000
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	67,5000	52,5150	
I0280	BRITA	M3	0,9658	76,1900	73,5843	
I0805	CIMENTO	KG	220,0000	0,5600	123,2000	
					Total:	249,2993
					Total Simples:	404,80
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	404,80

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2543	SERVENTE	H	0,0750	15,5500	1,1663	
					Total:	1,1662
					Total Simples:	1,17
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	1,17


José Klizare Felício Colares
Estr. Ch. AREA 010156407-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADES DE: LADEIRA DO SÍTO CIDADE, SÍTO SÃO PAULO E SÍTO FLORES, MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE.

BASE: SEINFRA - 27.1 /COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

LOCAL: VARIAS LOCALIDADES

BDI: 26,56%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO	PERÍODO (Meses)			TOTAL	
		01	02	03		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico(%)	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 4.497,94	R\$ 4.497,94	R\$ 4.499,29	R\$ 13.495,17
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	25%	35%	40%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 658,02	R\$ 921,23	R\$ 1.052,84	R\$ 2.632,09
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	Físico(%)	25%	35%	40%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 123.018,14	R\$ 172.225,39	R\$ 196.829,02	R\$ 492.072,55
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS	Físico(%)	25%	35%	40%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 2.019,46	R\$ 2.827,24	R\$ 3.231,14	R\$ 8.077,84

Porcentagem	25,22%	34,96%	39,83%
Custo	R\$ 130.193,56	R\$ 180.471,81	R\$ 205.612,28
Porcentagem acumulada	25,22%	60,17%	100,00%
Custo acumulado	R\$ 130.193,56	R\$ 310.665,37	R\$ 516.277,65

Jose Kildare Felinto Colares
 José Kildare Felinto Colares
 Eng. Civil - CREA 010156407-3


Jose Kildare Felinto Colares
 José Kildare Felinto Colares
 Eng. Civil/CREA:060156407-3



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TC/CR

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO



OBJETO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADES DE: LADEIRA DO SÍTO CIDADE, SÍTIO SÃO PAULO E SÍTIO FLORES, MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO

Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

70,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

4,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,50%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,80%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,48%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,56%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Observações:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 70%, com a respectiva alíquota de 4%.

Local:

Data:

Responsável Técnico

Nome:
Título:
CREA/CAU:

José Kludare Feilinto Colares
José Kludare Feilinto Colares
Engº Civil/CREA:066156407-3

Responsável Tomador

Nome:
Cargo:

6
OX



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria da Infraestrutura



ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 027					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

José Kildare Felinto Colares
Eng. CIVIL/CEA.000152/17-3

[Handwritten signature]

f



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210825007

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20210806111

1. Responsável Técnico

JOSE KILDARE FELINTO COLARES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPEC.EM ENGENHARIA ESTRUTURAL

RNP: 0601564073

Registro: 11841D CE

Empresa contratada: ENGETEK CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - ME

Registro: 0010469400-CE



2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

CPF/CNPJ: 07.570.518/0001-00

RUA ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS

Nº: 227

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Pereiro

UF: CE

CEP: 63460000

Contrato: 26.05.01/2021

Celebrado em: 26/05/2021

Valor: R\$ 2.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos

Nº: 227

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Pereiro

UF: CE

CEP: 63460000

Data de Início: 26/05/2021

Previsão de término: 31/12/2021

Coordenadas Geográficas: -3.734810, -38.520163

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

CPF/CNPJ: 07.570.518/0001-00

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	4.729,58	m2
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	2.081,20	m
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	1,00	un
80 - Projeto > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO	5.458,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS LOCALIDADES DE LADEIRA DO SÍTIO CIDADE, SÍTIO SÃO PAULO E SÍTIO FLORES, MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Pereiro, 27 de Julho de 2021.

Local

data

Jose Kildare Felinto Colares

JOSE KILDARE FELINTO COLARES - CPF: 738.162.484-20

Dirton Manoel Beneditos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CNPJ: 07.570.518/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publicof>, com a chave: c5x8B
Impresso em: 27/07/2021 às 13:37:35 por: , ip: 191.190.70.166

www.crea.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

