

CARTA PROPOSTA

A
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Prefeitura Municipal de Pereiro/CE.
TOMADA DE PREÇO Nº 29.03.02/2023

OBJETO: A presente licitação tem como objeto a **REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE**, conforme projeto apresentado.

Prezados Senhores

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 29.03.02/2023, cujo objeto é a REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO apresentado.

Pelo prego global de R\$ **691.372,72** (Seiscentos e noventa e um mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr, Bruno Nunes de Freitas, portador da carteira de Identidade nº. 002.165.387 SSP/RN e CPF nº054.313.854-29, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA

CNPJ: 17.274.179/0001-78

Inscr. Estadual: 20.295.561-3


Bruno Nunes de Freitas

CREA Nº 2111037419

Representante Legal



CPF: 054.313.854-29


RG: 002.165.387 SSP/RN



São Miguel, 14 de abril de 2023

Rua Dep. Hesíquio Fernandes, 432 Centro - São Miguel - RN
Fones: 84 96658929 E-mail: bnf_bruno@hotmail.com





BRUNO NUNES DE FREITAS
 Rua: Deputado Heislupio Fernandes, 432 Centro São Miguel-RN
 (84) 99129-1349/99665-8929
 CNPJ: 17.274.179/0001-78
 bnf_bruno@hotmail.com

OBRA: REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR DE PEREIRO-CE
 ENDEREÇO: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

BDI: 26,85%


BANCOS: SINAPI 02/2023 SENFRA 027.1

Orçamento Estimado									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C1937	SENFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	6	137,06	173,86	1.043,16	0,15 %
1.2	COMPOSIÇÃO 9	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	1	15.836,13	19.834,43	19.834,43	2,87 %
2.1	C1048	SENFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM ARTEFETE PNEUMÁTICO	m²	26,97	401,34	509,09	13.730,15	1,99 %
2.2	C0708	SENFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	26,97	3,03	3,84	103,56	0,01 %
2.3	C2533	SENFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	26,97	21,14	26,81	723,06	0,10 %
3.1	C2785	SENFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	m³	12,5	54,42	69,03	862,87	0,12 %
3.2	C0830	SENFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQURIDDO	m³	74,99	497,10	630,57	47.288,44	6,84 %
4.1	C4282	SENFRA	FORMA PI CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	m²	90	69,20	87,90	7.911,00	1,14 %
4.2	C0776	SENFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm PI PAREDE	m²	90	5,95	7,54	678,60	0,10 %
4.3	C3029	SENFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA, TRAÇO 1:4	m²	90	36,90	46,80	4.212,00	0,61 %
4.4	101082	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF. 05/2020	m²	81	361,04	457,97	37.095,57	5,37 %
5.1	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 08/2022	KG	427,57	10,94	13,87	5.930,39	0,08 %
5.2	103689	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	m³	1,8	756,62	959,77	1.727,58	0,25 %
5.3	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	m³	4,21	770,35	977,18	4.113,92	0,60 %
5.4	CP 16889	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COM PERPIS EM CHAPA	UND	1	33.009,26	41.872,24	41.872,24	6,06 %
5.5	C3468	SENFRA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PIÇAMENTO	KG	1796,68	6,74	8,54	15.342,79	2,22 %
5.6	C2423	SENFRA	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	m²	20,25	93,09	118,08	2.391,12	0,35 %
5.7	C0836	SENFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	14,24	374,31	474,81	6.761,29	0,98 %
6.1	0039	Próprio	CINZELAMENTO DE ESCULTURA MOLDADA NO ATELIER EM ARGAMASSA MISTA DE GESSO, CAL E AREIA PENERADA TRACO	m²	299,4	469,21	595,19	178.199,88	25,77 %
6.2	0040	Próprio	REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO e=3,00mm, MOLDADO NO ATELIER EM MONUMENTO	m²	299,4	337,21	427,75	128.068,35	18,52 %
6.3	C0083	SENFRA	ANDAME METÁLICO DE ENCAIXE PIFACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	m²	598,8	5,77	7,31	4.377,22	0,63 %
6.4	0042	Próprio	MONTAGEM NO LOCAL DAS PEÇAS FIBRA DE VIDRO e=3,00mm, EM MONUMENTO	m²	299,4	148,88	188,85	56.541,69	8,18 %
7.1	0041	Próprio	PINTURA ARTÍSTICA DA ESTÁTUA COM TINTA ACRILICA EXTERNA	m²	299,4	296,39	375,97	112.565,41	16,28 %

Total sem BDI 648.057,16
 Total do BDI 148.318,57
 Total Geral 691.372,72


R\$ 691.372,72 (SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS
 CRONOGRAMA DA OBRA É DE 90 DIAS
 TP N° 29.03 02/2023
 DATA DA ABERTURA 17/04/2023
 09:00 HORAS


Bruno Nunes de Freitas
 Engenheiro Civil
 Área: 211103741-9
 CPF: 054.313.854-29

Handwritten signature

1



BRUNO NUNES DE FREITAS
 Rua: Deputado Heitor Fernandes, 432 Centro São Miguel-RN
 (84) 99129-1349/99665-9029
 CNPJ: 17.274.178/0001-78
 brn.brn@chocmail.com

OBRA: REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR DE PERERO-CE
 ENDEREÇO: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PERERO-CE


BDI: 26,85%

BANCOS: SINAPI 02/2023 SENFRA 027 1

Planilha Orçamentária Analítica

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1937	SENFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO CANTERO DA OBRA	m²	1,0000000	137,06	137,06	
Insumo	0537	SENFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	Material	m²	1,0200000	31,34	31,86	
Insumo	1100	SENFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	1,0000000	22,00	22,00	
Insumo	11691	SENFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	4,5000000	11,10	49,95	
Insumo	11725	SENFRA	PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 072UN/KG)	Material	KG	0,1500000	13,58	2,05	
Insumo	0543	SENFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	2,0000000	15,55	31,10	
				MO sem LS =>	31,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,10
				Valor do BDI =>	36,80		Valor com BDI =>	173,86	
				Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>	1.043,16	
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPOSIÇÃO 9	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MES	1,0000000	15.636,13	15.636,13	
Insumo	0232	SENFRA	ENGENHEIRO	Mão de Obra	H	9,1229915	81,85	746,69	
Insumo	0598	SENFRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Material	H/MES	5,4341833	2.739,96	14.899,44	
				MO sem LS =>	746,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	746,69
				Valor do BDI =>	4.198,30		Valor com BDI =>	19.834,43	
				Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	19.834,43	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1048	SENFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO CMARTELETE PNEUMÁTICO	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	m³	1,0000000	401,34	401,34	
Insumo	0728	SENFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	Equipamento	H	2,5000000	91,06	227,65	
Insumo	0769	SENFRA	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	Equipamento	H	7,5000000	20,05	150,37	
Insumo	0543	SENFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	1,5000000	15,55	23,32	
				MO sem LS =>	23,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,32
				Valor do BDI =>	107,75		Valor com BDI =>	509,09	
				Quant. =>		26,9700000	Preço Total =>	13.730,15	
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0708	SENFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	m³	1,0000000	3,03	3,03	
Insumo	0708	SENFRA	CARREGADERA DE PNEUS HP 111 (CHP)	Equipamento	H	0,0104000	147,57	1,53	
Insumo	0690	SENFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0104000	114,16	1,18	
Insumo	0543	SENFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,0288000	15,55	0,32	
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	0,81		Valor com BDI =>	3,84	
				Quant. =>		28,9700000	Preço Total =>	103,56	
2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2533	SENFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	m³	1,0000000	21,14	21,14	
Insumo	0690	SENFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,1852000	114,16	21,14	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,67		Valor com BDI =>	26,81	
				Quant. =>		28,9700000	Preço Total =>	723,06	
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2785	SENFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANALS E FUNDADAÇÕES	m³	1,0000000	54,42	54,42	
Insumo	0543	SENFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	3,5000000	15,55	54,42	
				MO sem LS =>	54,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	54,42
				Valor do BDI =>	14,81		Valor com BDI =>	69,03	
				Quant. =>		12,8000000	Preço Total =>	842,87	
3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0830	SENFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQURIDO	CONCRETOS	m³	1,0000000	497,10	497,10	
Insumo	D109	SENFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,6422000	59,43	38,40	
Insumo	0280	SENFRA	BRITA	Material	m³	0,5852000	67,08	39,25	
Insumo	0882	SENFRA	BETONERA ELÉTRICA S80L (CHP)	Equipamento	H	0,4998000	19,64	9,81	
Insumo	0805	SENFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	196,0000000	0,49	96,04	
Insumo	11600	SENFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	0,4000000	58,16	23,26	
Insumo	12391	SENFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	20,77	41,54	
Insumo	0543	SENFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	16,0000000	15,55	249,80	
				MO sem LS =>	290,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	290,34
				Valor do BDI =>	133,47		Valor com BDI =>	630,57	
				Quant. =>		74,9900000	Preço Total =>	47.298,44	
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4282	SENFRA	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	FORMAS	m²	1,0000000	69,30	69,30	
Insumo	0037	SENFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,7500000	16,77	12,57	
Insumo	0406	SENFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,7500000	20,77	15,57	
Insumo	0495	SENFRA	MADERA (PEROBA)	Material	m²	0,0400000	2.182,70	8,73	
Insumo	11730	SENFRA	PREGO 18X30 (2,34" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	Material	KG	0,0400000	12,36	0,49	
Insumo	0760	SENFRA	GRUA	Equipamento	H	0,0400000	327,35	13,09	

Bruno Nunes de Freitas
 Engenheiro Civil
 Crea: 211103741-9
 CPF:054.313.854-29



BRUNO NUNES DE FREITAS
 Rua: Deputado Heslúlio Fernandes, 432 Centro São Miguel-RN
 (84) 99129-1340/90685-8929
 CNPJ: 17.274.170/0001-78
 bnf.bruno@hotmail.com

OBRA: REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR DE PEREIRO-CE
 ENDEREÇO: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE


BDI: 28,85%

BANCOS: SINAPI 02/2023 SENFRA 027 1

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Banco	Descrição	Material	KG	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	
4.2	Código	Banco	Descrição	Material	KG	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	C0776	SENFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. ≥ 5mm P/ PAREDE	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	5,95	5,95	
Insumo	10109	SENFRA	AREA MEDIA	Material	m²	0,0061000	59,43	0,36	
Insumo	10605	SENFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,4300000	0,49	1,19	
Insumo	12391	SENFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1000000	20,77	2,07	
Insumo	12543	SENFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,1500000	15,55	2,33	
				MO sem LS =>	4,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,40
				Valor do BDI =>	1,59			Valor com BDI =>	7,54
				Quant. =>	90,0000000	Preço Total =>		7.811,00	
4.3	Código	Banco	Descrição	Material	KG	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	C3029	SENFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA, TRAÇO 1:4	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	36,90	36,90	
Composição Auxiliar	C0165	SENFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	ARGAMASSA DE CIMENTO	m²	0,0200000	755,70	15,11	
Insumo	12391	SENFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,8000000	20,77	12,46	
Insumo	12543	SENFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,8000000	15,55	9,33	
				MO sem LS =>	31,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,88
				Valor do BDI =>	9,90			Valor com BDI =>	46,80
				Quant. =>	90,0000000	Preço Total =>		4.212,00	
4.4	Código	Banco	Descrição	Material	KG	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	361,04	361,04	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5005205	22,11	34,50	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7807863	18,87	13,24	
Insumo	00010841	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 30X30 CM2, E= 12 CM	Material	m²	1,2272567	239,22	293,58	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1400000	4,24	0,59	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	8,6200000	2,22	19,13	
				MO sem LS =>	32,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,71
				Valor do BDI =>	96,93			Valor com BDI =>	457,97
				Quant. =>	81,0000000	Preço Total =>		37.063,57	
5.1	Código	Banco	Descrição	Material	KG	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,94	10,94	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0111947	16,97	0,18	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0743000	22,48	1,67	
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0251867	9,28	6,58	
Insumo	00030017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANÇADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3670000	0,19	0,06	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,05 MM (0,016 KGM) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KGM)	Material	KG	0,0250000	18,17	0,45	
				MO sem LS =>	1,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,35
				Valor do BDI =>	2,93			Valor com BDI =>	13,87
				Quant. =>	427,5700000	Preço Total =>		5.830,38	
5.2	Código	Banco	Descrição	Material	KG	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PLARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	756,62	756,62	
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	22,28	54,73	
Composição Auxiliar	88308	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	22,58	55,52	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	18,97	125,18	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DURNO. AF_06/2015	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	1,16	1,20	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,43	0,60	
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8653)	Material	m³	1,1030000	470,89	519,39	
				MO sem LS =>	157,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	157,39
				Valor do BDI =>	203,15			Valor com BDI =>	859,77
				Quant. =>	1,8000000	Preço Total =>		1.727,88	
5.3	Código	Banco	Descrição	Material	KG	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	103882	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÊRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	770,35	770,35	
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1900000	22,28	26,48	
Composição Auxiliar	88308	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5710000	22,58	80,63	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,4070000	16,97	142,66	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DURNO. AF_06/2015	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,9420000	1,16	1,09	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2990000	0,43	0,10	

Bruno Nunes de Freitas
 Engenheiro Civil
 Crea: 211103741-9
 CPF: 054.313.854-29



BRUNO NUNES DE FREITAS
 Rua: Deputado Hestilo Fernandes, 432 Centro São Miguel-RN
 (84) 98128-1349/ 99665-8929
 CNPJ: 17.274.178/0001-78
 brn.brunos@hotmail.com

OBRA: REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR DE PEREIRO-CE
 ENDEREÇO: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

BDI: 28,25%

BANCOS: SINAPI 02/2023 SENFRA 027 1

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Item	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 9663)		m³	1,1030000	470,89	519,39
				MO sem LS =>		186,03		186,03
				Valor do BDI =>		208,83		677,18
					Quant. =>	4,2100000	Preço Total =>	4.113,92
5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 16899	Próprio	ESTRUTURA METALICA COM PERFIS EM CHAPA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UND	1,0000000	33.008,26	33.009,26
Composição	Atuilar 88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,1730483	18,30	405,78
Composição	Atuilar 88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,1730483	22,42	497,11
Composição	Atuilar 88312	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,3148931	23,66	196,73
Composição	Atuilar C4689	SENFRA	SOLDA DE TOPO EM PERFIL "U" OU "H"	ESTACAS	UN	96,1644566	167,63	16.123,40
Item	2543	SENFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	14,2850000	15,55	222,13
Item	00012362	SINAPI	PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	Material	UN	40,4987186	17,16	694,95
Item	00011267	SINAPI	ARRUELA LSA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 3/4 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	Material	UN	32,0000000	1,31	41,92
Item	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI/EPOXIDICO	Material	L	12,0000000	101,83	1.221,86
Item	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	6,8000000	2,09	14,42
Item	11680	SENFRA	SOLVENTE PITINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	Material	L	0,8600000	35,14	30,22
Item	00043892	SINAPI	PERFIL "U" EM CHAPA AÇO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KGM)	Material	KG	884,0000000	10,71	9.467,64
Item	0468	SENFRA	CANTONEIRA DE FERRO 3/4" x 1/8" (L X E) (0,28KGM)	Material	KG	214,1900000	7,19	1.540,02
Item	00001332	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,09 KGM/2	Material	KG	300,0000000	8,51	2.553,00
				MO sem LS =>		871,12		871,12
				Valor do BDI =>		8.862,98		41.872,24
					Quant. =>	1,6000000	Preço Total =>	41.872,24
5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3488	SENFRA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ ÇAMENTO	SUSTENTAÇÕES DIVERSAS	KG	1,0000000	6,74	6,74
Item	0037	SENFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1800000	16,77	3,01
Item	11530	SENFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	0,1800000	20,77	3,73
				MO sem LS =>		6,74		6,74
				Valor do BDI =>		1,80		8,54
					Quant. =>	1.794,6800000	Preço Total =>	15.342,79
5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2423	SENFRA	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	93,09	93,09
Item	0046	SENFRA	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,9000000	18,77	15,09
Item	11621	SENFRA	PERFIL BATENTE DE AÇO (142X)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	Material	KG	3,5000000	2,78	9,73
Item	11658	SENFRA	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	20,77	31,15
Item	11872	SENFRA	SOLDA 50X50	Material	KG	0,1500000	72,84	10,92
Item	12035	SENFRA	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.12 (2,77MM BWG)	Material	m²	1,1500000	22,79	26,20
				MO sem LS =>		48,24		48,24
				Valor do BDI =>		24,90		118,08
					Quant. =>	20,2500000	Preço Total =>	2.381,12
5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0838	SENFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	1,0000000	374,31	374,31
Item	0109	SENFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,7780000	59,43	46,23
Item	0280	SENFRA	BRITA	Material	m³	0,9958000	67,28	64,78
Item	0805	SENFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	220,0000000	0,49	107,80
Item	2543	SENFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0000000	15,55	155,50
				MO sem LS =>		155,50		155,50
				Valor do BDI =>		100,50		474,51
					Quant. =>	14,2400000	Preço Total =>	8.761,28
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0039	Próprio	CNZELAMENTO DE ESCULTURA MOLDADA NO ATELIER EM ARGAMASSA MISTA DE GESSO, CAL E AREIA PENEIRADA TRAÇO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000	468,21	468,21
Item	2543	SENFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,0000000	15,55	46,65
Item	0109	SENFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0377761	59,43	2,24
Item	0441	SENFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	10,0733353	0,97	9,77
Item	11221	SENFRA	GESSO	Material	KG	1,0493057	0,36	0,40
Item	CP ESCULT.	Próprio	ESCULTOR (ARTISTA PLASTICO)	Mão de Obra	H	4,0222925	85,00	347,84
Item	2381	SENFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,0000000	20,77	62,31
				MO sem LS =>		456,80		456,80
				Valor do BDI =>		125,98		565,19
					Quant. =>	286,4000000	Preço Total =>	178.198,68
5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0040	Próprio	REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO e=3,00mm, MOLDADO NO ATELIER EM MONUMENTO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000	337,21	337,21
Composição	Atuilar C4577	SENFRA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO e = 3,00mm	SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000	167,21	167,21
Item	CP ESCULT.	Próprio	ESCULTOR (ARTISTA PLASTICO)	Mão de Obra	H	2,0000000	65,00	170,00
				MO sem LS =>		245,08		245,08
				Valor do BDI =>		0,00		245,08

Bruno Nunes de Freitas
 Engenheiro Civil
 Crea: 211103741-9
 CPF: 054.313.854-29



BRUNO NUNES DE FREITAS
 Rua: Deputado Hesiquio Fernandes, 432 Centro São Miguel-RN
 (84) 96128-1349/ 99965-8923
 CNPJ: 17.274.179/0001-78
 bnf_bruno@hotmail.com

OBRA: REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR DE PEREIRO-CE
 ENDEREÇO: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

BDI: 26,85%

BANCOS: SINAPI 02/2023 SENFRA 027.1

Planilha Orçamentária Analítica

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		427,75			
		80,54		298,4900000		128.068,35			
8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0083	SEINFRA	ANDAME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	SUSTENTAÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	5,77	5,77	
Insumo	0068	SEINFRA	ANDAME METALICO DE FACHADA - LOCAÇÃO	Material	m²	1,0300000	1,59	1,63	
Insumo	11530	SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	0,0800000	20,77	1,66	
Insumo	02543	SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	0,1600000	15,55	2,48	
				MO sem LS =>	4,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,14
				Valor do BDI =>	1,54			Valor com BDI =>	7,31
				Quant. =>	588,8000000	Preço Total =>		4.377,22	

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0042	Próprio	MONTAGEM NO LOCAL DAS PEÇAS FIBRA DE VIDRO ø=3,00mm, EM MONUMENTO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000	148,88	148,88	
Insumo	0037	SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	16,77	16,77	
Insumo	11530	SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	20,77	20,77	
Insumo	02380	SEINFRA	MOTORISTA	Mão de Obra	H	0,0022470	18,18	0,04	
Insumo	8555	SEINFRA	MANTA DE FIBRA DE VIDRO 450 g/m²	Material	KG	0,5000000	12,52	6,26	
Insumo	8556	SEINFRA	RESINA POLÉSTER COMUM	Material	KG	1,5000000	11,70	17,55	
Insumo	8559	SEINFRA	CATALISADOR MEK	Material	L	0,0200000	120,80	2,41	
Insumo	8560	SEINFRA	ACELERADOR DE COBALTO 6%	Material	L	0,0015000	55,91	0,08	
Insumo	CP ESCULT.	Próprio	ESCULTOR (ARTISTA PLASTICO)	Mão de Obra	H	1,0000000	65,00	65,00	
				MO sem LS =>	122,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	122,58
				Valor do BDI =>	39,97			Valor com BDI =>	188,85
				Quant. =>	298,4000000	Preço Total =>		66.541,89	

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0041	Próprio	PINTURA ARTÍSTICA DA ESTÁTUA COM TINTA ACRILICA EXTERNA	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000	296,39	296,39	
Insumo	00034486	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,9948383	11,69	35,00	
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,3883117	12,50	4,99	
Insumo	02425	SEINFRA	SOLVENTE	Material	L	0,0498141	11,88	0,59	
Insumo	88027	SEINFRA	LIXA D'ÁGUA N.100	Material	UN	1,9865588	0,63	1,25	
Insumo	CP ESCULT.	Próprio	ESCULTOR (ARTISTA PLASTICO)	Mão de Obra	H	2,9948383	85,00	254,56	
				MO sem LS =>	299,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	299,56
				Valor do BDI =>	79,58			Valor com BDI =>	379,97
				Quant. =>	298,4000000	Preço Total =>		112.665,41	

Bruno Nunes de Freitas
 Engenheiro Civil
 e-mail: 211103741-9
 CPF: 054.313.854-29

(Handwritten signature and initials)

1




BRUNO NUNES DE FREITAS
 Rua: Deputado Heslquio Fernandes, 432 Centro São Miguel-RN
 (84) 99129-1349/ 99665-8929
 CNPJ: 17 274 179/0001-78
 bnf_bruno@hotmail.com

OBRA: REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR DE PEREIRO-CE
 ENDEREÇO: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

BDI: 26,85%

Cronograma Físico e Financeiro


Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 20.877,59	100,00% 20.877,59		
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 14.556,77	100,00% 14.556,77		
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 48.149,31	50,00% 24.074,66	50,00% 24.074,66	
4	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 49.897,17	50,00% 24.948,59	50,00% 24.948,59	
5	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	100,00% 78.139,33	50,00% 39.069,67	50,00% 39.069,67	
6	MONUMENTO	100,00% 367.187,14		50,00% 183.593,57	50,00% 183.593,57
7	PINTURA	100,00% 112.565,41		50,00% 56.282,71	50,00% 56.282,71
	Porcentagem		17,87%	47,44%	34,7%
	Custo		123.527,27	327.969,18	239.876,28
	Porcentagem Acumulado		17,87%	65,3%	100,0%
	Custo Acumulado		123.527,26	451.496,44	681.372,72


Bruno Nunes de Freitas
 Engenheiro Civil
 Crea: 211103741-9
 CPF:054.313.854-29









BRUNO NUNES DE FREITAS
 Rua: Deputado Hesiquio Fernandes, 432 Centro São Miguel-RN
 (84) 99129-1349/ 99665-8929
 CNPJ: 17.274.179/0001-78
 brf_bruno@hotmail.com

OBRA: REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR DE PEREIRO-CE
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE


A		
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
AC	Administração Central	3,50%
Total (A)		3,50%

B		
DESPESAS INDIRETAS		
S+G	TAXA DE SEGURO + GARANTIA	0,80%
R	TAXA DE RISCO	0,97%
DF	TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
Total (B)		2,62%

C		
LUCRO		
L	Lucro Operacional	6,16%
Total (C)		6,16%

D		
TAXAS E IMPOSTOS		
T	PIS	0,65%
T	COFINS	3,00%
T	ISSQN	3,00%
T	CPRB	4,50%
Total (D)		11,15%

PRINCIPAIS DADOS DO BDI		
BDI =	$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)}$	-1



Bruno Nunes de Freitas
 Engenheiro Civil
 Crea: 211103741-9
 CPF:054.313.854-29

[Handwritten marks]

1



BRUNO NUNES DE FREITAS
 Rua: Deputado Hesiquio Fernandes, 432 Centro São Miguel-RN
 (84) 99129-1349/ 99665-8929
 CNPJ: 17.274.179/0001-78
 bnf_bruno@hotmail.com



OBRA: REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR DE PEREIRO-CE

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE

BDI: 26,85%

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 027

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
	TOTAL (A+B+C+D)	83,85	47,76	112,76	71,07

Handwritten signature
Bruno Nunes de Freitas
 Engenheiro Civil
 Crea: 211103741-9
 CPF: 054.313.854-29

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS


A

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Prefeitura Municipal de Pereiro/CE.
TOMADA DE PREÇO Nº 29.03.02/2023

OBJETO: A presente licitação tem como objeto a **REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE**, conforme projeto apresentado.

A empresa **B N DE FREITAS B N F ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA**, Sob o CNPJ: 17.274.179/0001/78, Localizada á Rua Dep. Hesiquio Fernandes, 432, Centro – São Miguel/RN, através do seu representante legal, abaixo qualificado, **DECLARA**, para os devidos fins, que é a responsável exclusiva pela execução dos serviços, da qualidade dos materiais usados, e de todo o pessoal técnico e/ou administrativo, que laborar na execução dos serviços ora contratados em acordo com o processo licitatório acima especificado.

Sem mais á acrescentar.



B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 17.274.179/0001-78
Bruno Nunes de Freitas
CREA Nº 2111037419
Representante Legal
CPF: 054.313.854-29
RG: 002.165.387 SSP/RN

São Miguel, 14 de abril de 2023